


## PROYECTO

**“SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13.2kV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”**



## DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

PREPARADO PARA



**MARZO 2022**



## CONTENIDO

I.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO .....	6
1.1.	DATOS DEL TITULAR DEL PROYECTO .....	6
1.2.	OBJETIVOS AMBIENTALES .....	6
1.2.1.	Objetivo general.....	6
1.2.2.	Objetivos específicos .....	6
1.3.	MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL.....	7
1.4.	ALCANCE .....	10
1.5.	VIDA UTIL Y PRESUPUESTO.....	11
II.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....	12
2.1.	NOMBRE DEL PROYECTO.....	12
2.2.	NOMBRE DEL PROPONENTE.....	12
2.3.	LOCALIZACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA .....	12
2.3.1.	Localización política.....	12
2.3.2.	Localización geográfica .....	13
2.4.	VÍAS DE ACCESO .....	13
2.5.	ALCANCES DEL PROYECTO .....	13
2.6.	CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.....	14
2.7.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....	14
2.7.1.	Componentes del Proyecto .....	14
2.7.2.	Características del equipamiento .....	16
2.8.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....	19
2.8.1.	Etapa de Planificación .....	19
2.8.2.	Etapa de Ejecución y/o Construcción .....	20
2.8.3.	Uso de servicios .....	26
2.8.4.	Personal .....	26
2.8.5.	Emisiones atmosféricas.....	26



2.8.6.	Generación de ruido .....	27
2.8.7.	Efluentes y/o residuos líquidos .....	27
2.8.8.	Residuos sólidos.....	27
2.9.	ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO .....	27
2.9.1.	Personal .....	28
2.9.2.	Residuos sólidos.....	28
2.10.	ETAPA DE CIERRE .....	28
III.	LÍNEA BASE .....	29
3.1.	ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .....	29
3.1.1.	Área de influencia directa (AID) del proyecto .....	30
3.1.2.	Área de influencia indirecta (AII) del proyecto .....	31
3.2.	CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO .....	32
3.2.1.	Fisiografía.....	32
3.2.2.	Geomorfología.....	33
3.2.3.	Geología.....	35
3.2.4.	Edafología .....	37
3.2.5.	Capacidad de uso mayor de tierras.....	38
3.2.6.	Uso actual del suelo .....	40
3.2.7.	Peligro sísmico .....	42
3.2.8.	Clima y meteorología.....	42
3.2.9.	Recursos hídricos.....	47
3.3.	DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO.....	47
3.3.1.	Zonas de vida .....	48
3.3.2.	Flora .....	48
3.3.3.	Fauna .....	51
3.4.	AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL.....	53
3.4.1.	Metodología.....	53
3.4.2.	Área de influencia social.....	53



3.4.3.	Caracterización socioeconómica .....	54
IV.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES .....	64
4.1.	DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 64	
4.2.	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .....	69
4.2.1.	Identificación de las actividades impactantes .....	69
4.3.	IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES .....	73
4.4.	EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES .....	73
4.4.1.	Matriz de valoración de impactos ambientales potenciales .....	74
V.	ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL .....	78
5.1.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).....	78
5.1.1.	Objetivos.....	78
5.1.2.	Medio Físico .....	78
5.2.	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .....	80
5.2.1.	Objetivo del programa .....	80
5.2.2.	Estrategia general del programa .....	80
5.3.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL .....	82
5.4.	PLAN DE CONTINGENCIAS .....	82
5.4.1.	Objetivos.....	83
5.4.2.	Documentos de referencia.....	83
5.4.3.	Alcance .....	83
5.4.4.	Medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos.....	83
5.4.5.	Responsable.....	86
5.4.6.	Comunicación en situaciones de emergencias.....	86
5.5.	PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO .....	87
5.5.1.	Objetivos.....	88
5.5.2.	Criterios adoptados.....	88
5.5.3.	Fases del plan de abandono .....	89



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
“SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13.2kV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO  
Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”

---

5.5.4.	Acciones previas.....	90
5.5.5.	Retiro y limpieza del lugar .....	91



## I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

### 1.1. DATOS DEL TITULAR DEL PROYECTO

- Razón Social: Municipalidad Distrital de Chincho
- Alcalde: Efrain Cesar Aguilar Villarroel
- Teléfono: 987255976 / 989602617
- Domicilio: Plaza Principal N° 2 Mz. E Lt. 3 Km. 15
- Correo electrónico: muni\_chincho@hotmail.com

### 1.2. OBJETIVOS AMBIENTALES

#### 1.2.1. Objetivo general

Identificar y evaluar los probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigación ambiental que eviten, reduzcan y/o minimicen los impactos ambientales negativos, y en el caso de los positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecución del proyecto, cumpliendo con los lineamientos y directivas de las normas relevantes, en especial lo expuesto en la Ley General del Ambiente y con las pautas establecidas en las Guías para la elaboración de la Declaración de Impacto ambiental.

#### 1.2.2. Objetivos específicos

- Caracterizar el ambiente (Línea Base) en forma integral, considerando los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, del área de influencia del proyecto en el Centro Poblado de Miraflores.
- Identificar y evaluar los impactos potenciales que puedan surgir como consecuencia de las interacciones de los aspectos ambientales sobre los componentes ambientales en concordancia con las características de las actividades del proyecto, así como de actividades asociadas.
- Conocer y analizar las dimensiones sociales, económicas, y culturales relacionadas con el proyecto y utilizarlas para orientar y determinar la factibilidad de este.
- Establecer las medidas mitigadoras correspondientes, que permitan anular, atenuar o compensar los impactos ambientales.
- Determinación de las medidas ambientales específicas para ser incluidas en los diseños definitivos de ingeniería.



- Cumplir con los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

### **1.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL**

El Marco normativo legal en el que se desenvuelve la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Sistema de utilización en media tensión 13.2kV, 1Ø para el mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en la Institución Educativa N° 1145 en el Centro Poblado de Miraflores, está relacionado con el conjunto de entidades y organismos de carácter público, las mismas que participan emitiendo opiniones respecto de la conservación del ambiente; sin embargo, sólo la autoridad competente correspondiente decidirá si otorga la respectiva certificación ambiental.

Cada sector gubernamental es la autoridad ambiental para las actividades de su competencia contando dentro de su estructura organizativa con una dependencia a cargo de la gestión ambiental. Las entidades de mayor representatividad para el caso presente son:

- **DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS HUANCVELICA (DREM)**

La Dirección Regional de Energía y Minas Huancavelica es la más alta autoridad política y administrativa del sector en la región Huancavelica, aprueba, ejecuta, evalúa, fiscaliza, dirige, controla y administra los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la Región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales; Impulsa proyectos y obras de generación de energía y electricidad urbana rurales de la Región; Aprueba y supervisa las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de su circunscripción, Implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.

- **GOBIERNOS LOCALES**

Los gobiernos locales gozan de poderes ambientales exclusivos y compartidos entre municipalidades, tanto provinciales como distritales. En tal sentido, sin afectar la autoridad de la Dirección Regional de Energía y Minas en los asuntos ambientales, las Municipalidades a nivel provincial y distrital se encuentran encargadas de regular dentro del ámbito urbano de su jurisdicción la disposición final de residuos sólidos, la calidad de aire, los estándares de ruido y la zonificación, entre otras tareas, de conformidad con los artículos 79° y 80° de la Ley. Las Municipalidades a nivel distrital se encuentran a cargo de la recolección y manejo de residuos sólidos, así como el control de estándares de calidad de aire y ruido, en coordinación con la correspondiente Municipalidad Provincial.

Las normas que a continuación se detallan sustentan la ejecución de la Declaración de impacto ambiental y serán aplicables al “SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2kV, 1Ø PARA EL





MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”

- **La Constitución Política del Perú de 1993**, establece en su artículo 2°, inciso 22 que: “Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida”.
- **La Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)**, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Dicha norma establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.
- **Ley de Salud – Ley N° 26842 de 1997**; según esta Ley, la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo (Art. 1° del Título Preliminar). La norma de salud es de orden público, así como la protección del General ambiente para la salud. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla (Art. 2°).
- **Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades**. En esta Ley se establece que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
- **Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental N° 27446 y su Modificatoria (Ley N° 27446 – D.L. N° 1078)**, Publicada el 23 de Abril del 2001, en el art. N° 1 la presente ley tiene por finalidad: La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.
- **Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) – Decreto Supremo N° 019-2009- MINAM**; Que el artículo 14 del citado Reglamento establece que el proceso de evaluación de impacto ambiental comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- **Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas – Decreto Supremo N° 014-2019-EM**, establece los lineamientos necesarios para la gestión ambiental para todos los





proyectos del sector, la cual permitirá reducir incertidumbre en las inversiones garantizando seguridad jurídica en las actividades eléctricas; reducir costos y promover las inversiones privadas sostenibles en el subsector; facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental y la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental, mediante una comunicación fluida y eficiente entre la Autoridad Ambiental Competente y el Titular.

- **Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 26821)**; Norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares en cumplimiento del mandato contenido en los Artículos 66° y 67° del Capítulo II del Título III de la Constitución Política del Perú y en concordancia con lo establecido en la Ley del Medio Ambiente y los convenios internacionales ratificados por el Perú.
- **Decreto Supremo N° 034-2004-AG (22/10/04)**; Considera la categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre en el país, además estipula la prohibición de la caza, tenencia, transporte o exportación con fines comerciales de topo espécimen, producto y/o subproducto de las especies de fauna silvestre, a excepción de los provenientes de los zocriaderos o áreas de manejo de fauna silvestre, debidamente autorizadas por el INRENA, y en veda indefinida en todo el territorio nacional. Categorización de las especies amenazadas de Flora Silvestre R.M. N° 043-2006-AG (06/07/06): En ella se propone el listado de especies amenazadas, que consta de 777 especies, distribuidas en las categorías de peligro crítico, en peligro, vulnerable y casi amenazado, prohibiéndose su extracción, colecta, tenencia, transporte y exportación de todos los especímenes, productos y subproductos, exceptuándose los procedentes de planes de manejo in situ y ex situ aprobados por el INRENA o los de uso y subsistencia de comunidades nativas y campesinas.
- **Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo**; ley mediante la cual el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.
- **Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos– D.L. N° 1278**, establece derechos y obligaciones de la sociedad en su conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y bienestar de la persona humana. Y se aplica a las actividades, procesos, operaciones y valorización de la gestión de manejo de residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.



- **Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM);** Establece estándares primarios de calidad ambiental (ECA) para ruido, en el ambiente que no deben excederse para proteger a la salud humana. Estos Estándares de Calidad Ambiental consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios.
- **Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones no Ionizantes (D.S. N° 010-2005-PCM);** Mediante este decreto se aprueban los estándares de calidad ambiental para las radiaciones ionizantes estableciendo los niveles máximos de las intensidades de radiaciones no ionizantes cuya presencia en el ambiente en calidad de cuerpo receptor, es recomendable no exceder para proteger la salud humana y al ambiente. Paralelamente los Campos Electromagnéticos Establecidos por la Comisión Internacional para la Protección contra la radiación no ionizante (ICNIRP, International Commission for non Ionizing Radiation Protection) establece los siguientes valores de referencia para la exposición a campos eléctricos y magnéticos de 60 Hz.

#### **Normas Sectoriales**

- Ley de Concesiones Eléctricas No. 25844
- Código Nacional de Electricidad Suministro 2011
- Código Nacional de Electricidad Utilización
- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
- EM/DGE 018-2002 “Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de utilización en media tensión en Zonas de Concesión de Distribución”
- Norma de Terminología y Simbología
- Reglamento Nacional de Construcción Vigente
- Ordenanzas Municipales aplicables
- Ley de Protección del Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural de la Nación según corresponda
- Condiciones Técnicas indicadas en el documento de Factibilidad y punto de Diseño

#### **1.4. ALCANCE**

El alcance de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto; se guiará en la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las actividades llevadas a cabo durante las etapas de construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del proyecto, así como los impactos ambientales generados por dichas actividades, comprendidas de este modo todos los servicios ofrecidos a la población.



Mediante la identificación y evaluación de los impactos, se realizará un análisis de estos permitiendo finalmente elaborar el plan de manejo ambiental de los impactos identificados sobre el entorno, físico, biótico, socioeconómico en la zona para prevenir, minimizar o eliminar los impactos al ambiente.

### **1.5. VIDA UTIL Y PRESUPUESTO**

La vida útil del proyecto es de aproximadamente 20 años, mientras que la inversión del proyecto para las etapas de planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre son de S/. 134,359.85 (Ciento treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve con 85/100 soles).

## II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”

### 2.2. NOMBRE DEL PROPONENTE

*Cuadro N° 1: Datos generales del proyecto*

Nombre De la Entidad Pública	Municipalidad Distrital de Chincho
RUC	20154442660
Domicilio Legal	Plaza Principal N° 2 Mz. E Lt. 3 Km. 15
Distrito / provincia	Chincho / Angaraes
Departamento	Huancavelica


*Fuente: Elaboración Propia*

### 2.3. LOCALIZACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

#### 2.3.1. Localización política

El proyecto se ubica políticamente en el Centro Poblado Miraflores del distrito de Chincho en la provincia de Angaraes, provincia de Huancavelica. **(Ver plano PG-01: Ubicación)**

*Figura N° 1: Ubicación del proyecto*



*Fuente: Google Earth 2022*



### 2.3.2. Localización geográfica

Geográficamente el Proyecto se encuentra ubicada en la zona 18 sur, las coordenadas de sus vértices se presentan en proyección UTM (Universal Transverse Mercator) y Datum WGS 84, en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 2:** *Coordenadas de la instalación de los postes*

Nombre del Poste	Coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 S	
	Este (m)	Norte (m)
01	564756.07	8560830.68
02	564807.62	8560859.90
03	564815.70	8560870.70
04	564804.90	8560902.20
Poste	564739.80	8560821.30

Fuente: *Municipalidad Distrital de Chincho*

## 2.4. VÍAS DE ACCESO

Tiene acceso principal por la Carretera Central Lima-Huancayo, Luego Huancayo – Ayacucho (Huanmanga) y luego la vía vecinal Emp. PE-26 B – San Juan de Miraflores al Centro Poblado Miraflores donde se instalará la Sub-estación de 25 kVA de uso exclusivo de la I.E. N° 1145 – Miraflores del distrito de Chincho, provincia de Angaraes - Huancavelica.

## 2.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto tiene la finalidad de suministrar energía eléctrica monofásica en 13.2kV, de uso exclusivo a través de una Red Primaria y alimentar en forma integral y confiable a la Infraestructura de la Institución Educativa N° 1145, en el Centro Poblado de Miraflores del distrito de Chincho, provincia de Angaraes - Huancavelica.

El suministro de energía eléctrica se realizará a partir de la Red primaria en 13.2 kV 1Ø (existente), proveniente de la Estructura con código NTC E401502. Ubicado en el Distrito de Chincho, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica.

El Estudio beneficiará a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145, EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE CHINCHO.

La potencia calculada incluye la carga existente y proyectada, las pérdidas en Redes Interiores que es el 10% de la Máxima Demanda y con un factor de potencia de 0.80 se tiene una Demanda Máxima de 14.56kVA. y la capacidad de la Sub Estación proyectada será de 25kVA.



## 2.6. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto está conformado por las Redes de Media Tensión monofásica y una Sub Estación en caseta tipo pedestal de 25 kVA y comprende:

- Instalación de conductor aéreo desnudo tipo AAAC de 1x35mm<sup>2</sup> en un tramo de 124.71 m.
- Instalación de una Subestación en caseta, tipo pedestal de 25 kVA, 13.2/0.23kV.
- Instalación e izado de 03 postes de CAC de 13/300/165/360, 01 postes de CAC de 13/400/180/375.
- Instalación de bastidores de F°G° de 2.19 m de longitud.
- Instalación de 01 Media Loza de CAV. 1.30/750.
- Instalación de 02 Seccionadores tipo Cut Out de 27 kV, 02 Fusibles chicote tipo K de 2A y 02 Pararrayos Polimérico tipo Distribución de 15kV, para el seccionamiento – Medición y para protección del Transformador.
- Instalación de 01 transformador tipo pedestal de 25 kVA, 13.2/0.23kV
- Instalación de 04 retenidas verticales con sus aisladores poliméricos.
- Instalación de 06 puestas a tierra tipo PAT-1 con varilla de cobre y cemento conductor, y 02 puestas a tierra tipo PAT-0.
- Aisladores Poliméricos tipo Suspensión de 24kV y tipo Pin de 15 kV.
- Aislador Polimérico tipo suspensión de 36 kV para retenidas.
- Sistema de medición con trafomix exterior TP:1x30VA, 13.2/0.22 kV; TC:1x15VA, 2/5A, precisión 0.2 y su respectivo medidor electrónico multifuncional de 4 hilos.

## 2.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.7.1. Componentes del Proyecto

#### A. Punto de entrega

El punto de entrega es la Estructura SED con código E401502 proveniente del alimentador A4007, ubicado en el distrito de Chincho, provincia de Angaraes, y a partir del cual se efectuará una pequeña ampliación eléctrica en Media Tensión para alimentar a la Subestación tipo caseta, que será de distribución radial, Monofásica, a una tensión de 13.2 kV.

#### B. Poste de medición y seccionamiento

En el Poste N° 01 se instalará el sistema de medición con trafomix -TP: 1x30VA 13.2/0.22kV, TC: 1x15VA, 2/5A) y murete para el medidor electrónico multifunción, con su respectivo sistema de protección y



seccionamiento comprendido por 01 Seccionador- Fusible 1A tipo Expulsión de 27kV y 01 Pararrayo Oxido de metal de 15kV.

### C. Red de distribución primaria

La red de distribución primaria estará conformada por 03 postes de CAC de 13/300/165/360, 01 postes de CAC de 13/400/180/375, 04 retenidas verticales y en todo el Recorrido de la Línea Primaria (fase) es con conductor tipo AAAC de 35mm<sup>2</sup>, además lleva ferretería de F°G° aterradas con tipo PAT-0, y sus respectivos aisladores.

### D. Sub estación proyectada

La subestación proyectada será en caseta y estará compuesta por un pararrayo, seccionador, transformador, media loza y tablero de Distribución en baja tensión.

**Cuadro N° 3:** Características de la Sub Estación

Lugar	Subestación Proyectada N°	Nivel de tensión Monofásico (kV)	Potencia de Subestación (kVA)
I.E. N° 1145 – CC.PP. Miraflores - Chincho	1	13.2±2x2.5%/0.23	25

Fuente: Municipalidad Distrital de Chincho

### E. Selección de rutas

Teniendo en cuenta los criterios para poder seleccionar y ubicar las rutas y los ejes de la red replanteada se tomaron los siguientes criterios:

- Determinación y/o verificación de la ubicación óptima de la subestación de distribución disponibilidad de calles y accesibilidad de estas
- Obtener tramos de línea primaria y redes primarias con la menor longitud posible, tanto en los circuitos troncales como en los ramales.
- La elección de los armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios, para cumplir con las distancias mínimas de seguridad requeridas.
- Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construcción, mantenimiento y operación de las redes eléctricas, minimizando de esta manera los cortes de energía.
- Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia de masiva de público como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, mercados, etc.
- Evitar el recorrido por lugares arqueológicos de valor histórico cultural.
- Evitar el recorrido sobre terrenos agrícolas.
- Minimizar cruces de vías.
- Evitar acercamientos de cables de media tensión a viviendas existentes a menos de 2.5 m.





- Evitar vanos exagerados.
- Evitar ángulos con cambios fuertes de nivel en la red primaria.
- Elegir y verificar la ubicación definitiva de la subestación, considerando los criterios anteriores.

## 2.7.2. Características del equipamiento

### A. Postes y Bastidores

En las redes de media tensión se utilizarán 03 postes de CAC de 13/300/165/360 y 01 postes de CAC de 13/400/180/375.

Además, se utilizarán 01 media loza de CAV para el poste de medición, para los armados de alineamiento y retención se utilizarán bastidores de F°G° y para el soporte del seccionador y pararrayos se utilizarán palomillas de CAV de 1.50/100Kg.

### B. Conductores

- Conductor tipo AAAC

En las redes de media tensión del presente proyecto se utilizará el conductor de aleación de aluminio AAAC de 35 mm<sup>2</sup>, tanto para la fase como para el neutro.

Para cada tipo de instalación se utilizarán los accesorios de conductores adecuado de acuerdo a las especificaciones técnicas de materiales.

- Conductor tipo N2XSY

En los tramos de media tensión del presente proyecto se utilizará el conductor de N2XSY de 50 mm<sup>2</sup>, para el recorrido por los ductos subterráneos (poste N°4 hasta la subestación tipo pedestal proyectada de 25 kVA).

- Cable de Control tipo NYY

Para la conexión entre el Trafomix y el Medidor Totalizador se realizará mediante cable de control NYY de 7 x 2.5 mm<sup>2</sup>.

- Cable tipo N2XOH

Para la conexión entre el transformador de distribución y el tablero general se realizará mediante cable N2XOH de 2x1x35 mm<sup>2</sup>.

### C. Aisladores



De acuerdo con las características del proyecto, se utilizará aisladores poliméricos Tipo PIN de 15kV en las estructuras de alineamiento y ángulos de desvío moderado. Así mismo, se utilizarán aisladores tipo Suspensión de 24 kV que se instalarán en estructuras terminales, ángulos de desvío y estructuras de retención. Los aisladores tipo suspensión de 24 kV también serán utilizados en las retenidas de media tensión.

#### **D. Retenidas Y Anclajes**

Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de ángulo, terminal y retención con la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no puedan soportar por sí mismas.

Las retenidas de la línea primaria serán compuestas por los siguientes elementos:

- Cable de acero grado SIEMENS MARTIN de 10mm Ø, de 7 alambres.
- Perno angular ojal-guardacabo de A°G°, de 16mmØx 305mm de longitud provisto de tuerca y contratuerca.
- Varilla de anclaje con guardacabo de A°G°, de 16mmØ x 2.4m de longitud, con ojal-guardacabo, tuerca y contratuerca.
- Grapa doble vía de F°G°, de 3 pernos, 152mm longitud, para cable de acero de 10 mm Ø.
- Arandela de anclaje cuadrada plana de A°G°, de 102mmx102mmx6.35mm, agujero de 20mmØ.
- Arandela cuadrada curva de 57mmx57mmx5mm, agujero de 20mmØ.
- Bloque de concreto armado de 400x400x200 mm.
- Alambre galvanizado para amarre N°12.
- Aislador polimérico tipo suspensión de 24kV.
- Canaleta Guarda Cable de F°G° de 2.4 m de longitud, con perno y tuerca.
- Guardacabo de F°G° para cable de 10 mmØ.
- Adaptador tipo lira de A°G° 16mmØx78mm de longitud.

#### **E. Sistema de puesta a tierra**

En el proyecto se utilizarán puestas a tierra tipo PAT-0 Y PAT-1 en el recorrido de la línea, y del tipo 3xPAT1, para la estructura de seccionamiento y medición, y en la subestación tipo pedestal, que consta de 03 pozos a tierra con varilla de cobre y tratados con elementos aditivos a fin de conseguir el ohmeaje requerido (menor a 10 Ω).

Los materiales a utilizarse en la instalación de puestas a tierra son los siguientes:

- Electrodo de cobre de 16mmØx2.4m de longitud
- Conductor de cobre desnudo, temple blando, 7 hilos, de 25mm<sup>2</sup> para la bajada a tierra.
- Accesorios de conexión y fijación.



- Tierra de préstamo, carbón vegetal y sal industrial (bentonita sódica).
- Caja de registro de concreto.
- Sistema antihurto, el cual consta de un material de madera y conector de bronce tipo AB.

#### **F. Material de Ferretería**

Todos los elementos de acero y fierro, tales como pernos, abrazaderas y accesorios de aisladores, perfiles, arandelas, etc. Serán galvanizados en caliente de acuerdo con las normas técnicas SAEAMS-5046 ASTM A153/A153M a fin de protegerlos contra la corrosión.

#### **G. Transformador de Distribución (13.2 ± 2x2.5/0.23 kV)**

El transformador será de tipo pedestal, ventilación natural (ONAN), estará conformada por dos cabinas metálicas de techo inclinado, en una de ellas se encuentra sumergido en aceite dieléctrico la parte activa (Bobinados, núcleo, bridas, etc), elementos de protección y conmutación, y la otra cabina se divide en dos compartimientos de media y baja tensión. Será de 25 kVA de potencia, con una relación de transformación de 13.2 ± 2x2.5/0.23 kV.

#### **H. Transformador de medida Integrado (TRAFOMIX-TP: 1x30VA 13.2/0.22kV, TC: 1x15VA, 2/5A)**

El transformador medida integrado será para uso exterior, con devanados sumergidos en aceite y refrigeración natural (ONAN) con clase de aislamiento o con clase de precisión 0.2 para trabajar de 0 a 4000msnm.

#### **I. Medidor Electrónico multifunción**

El consumo total será registrado a través de un contador de energía trifásico multifunción de 230V de 4 hilos, que será instalado una caja portamedidor para totalizador, en murete conectado a la salida del secundario del transformador de medida (Trafomix).

#### **J. Equipos de Protección y Seccionamiento**

Los equipos de protección y seccionamiento a utilizarse en el proyecto serán:

- Pararrayo Polimérico de Oxido Metal, Tipo Distribución, de 15kV, 10kA, 150kV-BIL, Clase1.
- Seccionador Tipo Cut-Out, de 27kV, 100A, 150kV-BIL, con Fusible de Expulsión tipo "K".

## 2.8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 2.8.1. Etapa de Planificación

Esta etapa se inicia con la formulación y evaluación de alternativas, con el fin de seleccionar aquellas que serán objeto del estudio de factibilidad, el cual tiene como objetivo progresar sobre el análisis de las alternativas identificadas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de la información. Se busca la alternativa técnica, económica y ambientalmente óptima.

Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de estudios económicos, evaluación del impacto ambiental y el diseño de la ingeniería del proyecto. Estos estudios tienen dos objetivos principales

- Encontrar beneficios del proyecto eléctrico, representados por retornos, ahorros en costos constructivos y operativos, confiabilidad y mejora del servicio eléctrico.
- Determinar la capacidad de transmisión o transporte de energía, características eléctricas y costos estimados del proyecto.

Las actividades de los trabajos preliminares serán descritas a continuación:

#### **A. Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución**

En esta etapa se efectuará el levantamiento topográfico del eje de la red de distribución, a fin de identificar interferencias, características topográficas (elevaciones y depresiones) y distancias de seguridad con respecto a estructuras y vegetación propia de la zona. Con esta información se elaborará la ingeniería de la línea de distribución, especialmente la distribución de estructuras, con lo cual se puede calcular el metrado necesario para su construcción: volumen de tierra, volumen de agua, cantidad de piedra, ferretería, accesorios, etc.

#### **B. Trazo y replanteo de obra**

Al inicio de la obra se efectuarán todos los trabajos de campo necesarios para replantear la ubicación de:

- Los ejes y vértices del trazo en el inicio y fin de red primaria.
- Los puntos de las estructuras, tanto del poste y de la ubicación de la subestación.

El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando distanciómetros, teodolitos y otros instrumentos de medición de probada calidad y precisión para la determinación de distancias y ángulos horizontales y verticales.

El replanteo se materializará en el terreno mediante hitos de concreto en los vértices, extremos de líneas y puntos de control del trazo.



### **C. Alquiler de oficinas y almacenes (campamento)**

Se ubicarán áreas estratégicas en donde se alquilarán las oficinas y almacenes para el personal operativo, supervisor y obreros. Teniendo la comodidad y cercanía al área del proyecto, estos espacios deben contar con los siguientes ambientes:

- Alojamiento para el personal.
- Oficina administrativa.
- Almacenes de equipos y materiales.
- Abastecimiento de energía eléctrica.
- Servicios Higiénicos.

### **D. Ubicación de las estructuras**

Para cada sección de la obra, se llevará a cabo un replanteo del trazado, marcando la posición de cada estructura (postes y S.E, etc.), con señales visibles y efectuando los levantamientos necesarios para determinar los eventuales desniveles en el terreno y el tipo de cimentación más adecuado.

Las planillas deberán ser entregadas a la Supervisión con suficiente anticipación para examinar detenidamente las proposiciones y permitir llevar a cabo eventuales modificaciones a los tipos de cimentación, sin perjuicio al programa de construcción de las estructuras y cimentaciones.

Las estructuras serán orientadas a partir del inicio de la red eléctrica y de la subestación en aérea respectivamente.

### **E. Transporte del Equipo Electromecánico y Materiales**

Esta actividad se basa en la traslación de los materiales que formaran parte del proyecto (cables, maderas, postes, accesorios y ferretería en general) y equipos eléctricos (transformadores, paneles de control, etc.) a sus lugares de instalación.

#### **2.8.2. Etapa de Ejecución y/o Construcción**

Aquella etapa donde se realizarán actividades, tales como: la distribución de los postes, distribución de materiales, entre otros. Asimismo, estas actividades se llevarán a cabo en el área circunscritos en la fase de campo establecida en la etapa planificación del proyecto. Se ha estimado que la ejecución de la red de distribución tendrá una duración de sesenta (60) días y estará comprendida de las siguientes actividades:

#### **A. Red Distribución**

- Movimiento de tierras



Se ejecutarán las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y equipos más adecuados para el tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural, y reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación.

En todos los casos se considerará terreno normal, determinándose, para el tipo de terreno, los taludes de excavación mínimos necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación.

El fondo de la excavación será plano y firmemente compactado para permitir una distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. Las dimensiones de la excavación serán de acuerdo a lo establecido en el expediente, para cada el de terreno.

Durante las excavaciones, se tomará todas las medidas necesarias para evitar la inundación de la zanja, pudiendo emplear el método normal de drenaje.

- Construcción de buzones y cimentación

El uso de concreto para la cimentación, construcción de bases prefabricadas o solados en el fondo de la excavación; tanto el cemento, como los agregados, el agua, la dosificación y las pruebas, cumplirán con las prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones para la resistencia a la compresión especificada.

- Excavación de zanjas

Para la apertura parcial de zanjas en vía pública, se solicitará el permiso correspondiente a la Municipalidad de Chincho y el permiso del centro poblado de Miraflores, los trámites serán por cuenta de la contratista y el pago del mismo lo asumieran los interesados de la obra. La zanja tiene las dimensiones 0.6m de ancho x 1.20m de altura.

Para la excavación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- La tierra proveniente de la excavación y el pavimento serán depositados por separado.
- La tierra de excavación será colocada a más de 0.5m de los bordes de la zanja.
- El tamizado de la tierra se hará mediante zaranda con malla de ¼”.

El relleno de la zanja se realizará con tierra cernida y debidamente compactada cada 20 cm. de espesor.

Antes de proceder con el resane de veredas y/o terminado de del área de trabajo, el inspector constatará la compactación de las zanjas.

- Izaje de postes y cimentación



Los postes se instalarán instalando una base de concreto (solado) de 10 cm y realizando la cimentación con piedras medianas y tierra compactada. Los postes serán instalados mediante una grúa de 3 tn. montada sobre la plataforma de un camión.

- Armado de estructuras

Todas las superficies de los elementos de acero serán limpiadas antes del ensamblaje y deberá removerse del galvanizado, todo moho que se haya acumulado durante el transporte.

Se tomará las debidas precauciones para asegurar que ninguna parte de los armados sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte, almacenamiento y montaje. No se arrastrarán elementos o secciones ensambladas sobre el suelo o sobre otras piezas.

Las piezas ligeramente curvadas, torcidas o dañadas de otra forma durante el manipuleo, serán enderezadas por el Contratista empleando recursos aprobados, los cuáles no afectarán el galvanizado. Tales piezas serán, luego, presentadas a la Supervisión para la correspondiente inspección y posterior aprobación o rechazo.

- Puesta a tierra

Las estructuras serán puestas a tierra mediante conductores de cobre fijados a los postes y conectados a electrodos verticales de cooperweld instaladas en el terreno. Se pondrán a tierra, mediante conectores, las siguientes partes de las estructuras:

- Las espigas de los aisladores tipo PIN (sólo con postes y crucetas de concreto)
- Los pernos de sujeción de las cadenas de suspensión angular y de anclaje (sólo con postes y crucetas de concreto)
- El conductor neutro, en caso que existiera
- Los soportes metálicos de los seccionadores - fusibles
- El borne pertinente de los pararrayos
- Instalación de aisladores y accesorios

Los aisladores de suspensión y los de tipo PIN serán manipulados cuidadosamente durante el transporte, ensamblaje y montaje.

Antes de instalarse deberá controlarse que no tengan defectos y que estén limpios de polvo, grasa, material de embalaje, tarjetas de identificación etc.

El suministro de aisladores y accesorios debe considerar las unidades de repuesto necesarios para cubrir roturas de algunas de ellas.





- Tendido y puesta en flecha de los conductores

Todos los equipos completos con accesorios y repuestos, propuestos para el tendido, serán sometidos a inspección y aprobación.

El trabajo de tendido y puesta en flecha de los conductores será suspendido si el viento alcanzara una velocidad tal que los esfuerzos impuestos a las diversas partes de la Obra, sobrepasen los esfuerzos correspondientes a la condición de carga normal.

- Manipulación de los conductores

Los conductores serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar cualquier daño en su superficie exterior o disminución de la adherencia entre los alambres de las distintas capas.

Los conductores serán continuamente mantenidos separados del terreno, árboles, vegetación, zanjas, estructuras y otros obstáculos durante todas las operaciones de desarrollo y tendido. Para tal fin, el tendido de los conductores se efectuará por un método de frenado mecánico aprobado por la Supervisión.

Los conductores deberán ser desenrollados y tirados de tal manera que se eviten retorcimientos y torsiones, y no serán levantados por medio de herramientas de material, tamaño o curvatura que pudieran causar daño. El radio de curvatura de tales herramientas no será menor que la especificada para las poleas de tendido.

Las grapas y mordazas empleadas en el montaje no deberán producir movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores. Las mordazas que se fijen en los conductores, serán del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo será tal que permita el tendido del conductor sin doblarlo ni dañarlo.

Para las operaciones de desarrollo y tendido del conductor se utilizarán poleas provistas de cojinetes.

- Puesta en Flecha

La puesta en flecha de los conductores se llevará a cabo de manera que las tensiones y flechas indicadas en la tabla de tensado, no sean sobrepasadas para las correspondientes condiciones de carga.

La puesta en flecha se llevará a cabo separadamente por secciones delimitadas por estructuras de anclaje.

Se dejará pasar el tiempo suficiente después del tendido y antes de puesta en flecha para que el conductor se estabilice. Se aplicará las tensiones de regulación tomando en cuenta los asentamientos (CREEP) durante este período.



La flecha y la tensión de los conductores serán controladas por lo menos en dos vanos por cada sección de tendido. Estos dos vanos estarán suficientemente alejados uno del otro para permitir una verificación correcta de la uniformidad de la tensión.

- Fijación del conductor a los aisladores tipo PIN y grapas de anclaje.

Luego que los conductores hayan sido puestos en flecha, serán trasladados a los aisladores tipo PIN para su amarre definitivo. En los extremos de la sección de puesta en flecha, el conductor se fijará a las grapas de anclaje de la cadena de aisladores.

### **B. Montaje de Sistema de Puesta a Tierra**

La instalación de los pozos a tierra se ejecutará antes del montaje de los seccionadores cut out, transformador de distribución y trafomix.

Se habilitarán pozos a tierra para media y baja tensión. Se verificará el uso de los elementos adecuados y el valor de la resistencia a tierra la misma que no debe superar para media y baja tensión, el valor de 10Ω.

Los sistemas de Puesta a Tierra PAT-3, para la estructura de seccionamiento de línea, así como los de las sub estación se instalarán a 2,00 m del eje de la tierra a la estructura soporte.

Cada pozo de tierra será de 0,80 x 0,80 x 2,70m, cubierta con tierra vegetal, cemento conductivo y bentonita.

En el centro del pozo se instalará una varilla del Cobre de 16mm Ø x 2,40m en el caso de baja y media tensión, en cuyos extremos superiores, se conectarán al cable troncal cable de puesta tierra de Cu 35mm<sup>2</sup> en baja y media tensión. En cada pozo se colocará una caja de registro de concreto armado de 0,5 x 0,5 x 0,3m, con tapa de 0,4 x 0,4 x 0,05m. para su evaluación periódica y mantenimiento.

### **C. Instalación de Material accesorio de Red Subterránea**

Los buzones serán prefabricados de concreto simple, estos se embonarán los ductos de PVC de y/o los cables. El interior y exterior de estos buzones será tarrajado con mortero de concreto, mezcla 1:5 y será totalmente impermeabilizado.

Los buzones tendrán una tapa removible de concreto de sección cuadrada, la cual será sellada con asfalto para no permitir el ingreso de líquido alguno.

Los ductos tendrán pestañas embonables las cuales serán sellada con asfalto para no permitir el ingreso de líquido alguno. Los cables subterráneos del tipo seco N2XSY, unipolares, serán tendidos dentro de los buzones, uno en cada hueco de tal manera que puedan ser protegidos de la humedad.

### **D. Instalación de Cables Subterráneos**



Generalmente los cables se suministrarán en tambores o carretes de madera, que debe ser tratada contra el intemperismo e insectos.

Durante la instalación, se deberá tener especial cuidado de no dañar la cubierta de los cables. El tendido se deberá realizar con guantes y/o con las manos limpias, evitando en lo posible contaminar las cubiertas con ácidos o álcalis que puedan producir corrosión en la cubierta.

El radio mínimo de curvaturas admisible en el momento del tendido depende del diámetro exterior del cable, de su construcción, de las condiciones del tendido y del servicio. Para el caso tomaremos: radio de curvatura = 1.5 d.

Para la unión de los cables, se emplearán moldes de plástico, con un sistema fácil de unión para asegurar un cierre hermético y bolsas de resina epóxica aislante. Los empalmes de los cables, se efectuarán con manguitos estañados o con conectores a presión en todos los casos.

La cubierta del cable en los puntos sobre los cuales se ajustarán los extremos del molde plástico, se encintará con cinta aislante o con masilla aislante eléctrica.

Después de colocado el molde se verterá la resina aislante en el interior del mismo a través de embudos apropiados de polietileno hasta llenar la cavidad del molde.

#### **E. Instalación de Terminales**

En el mismo poste de bajada, se instalarán los terminales unipolares, siguiendo lo ya estipulado para este tipo de material: se retira la cubierta de PVC del cable y las cintas de cobre, se lija la cubierta de PVC en forma de punta de lápiz, se aplica la soldadura, dos capas de cinta semiconductor, se aplican los kits, se encinta, se somete al calor y se colocan las campanas.

#### **F. Instalación de Sub Estación en caseta**

Las Celdas del transformador tipo pedestal serán instalados manteniendo su verticalidad, sin causar rasguños ni daños a la misma, teniendo presente las recomendaciones del fabricante.

El transformador será instalado mediante el apoyo de una grúa, llevará ruedas que se fijarán sobre rieles dentro de la celda de la caseta de la subestación.

El montaje del transformador será hecho de tal manera que garantice que, aún bajo el efecto de temblores, éste no sufra desplazamientos.

El conexionado de conductores en 13.2 kV o en baja tensión se hará mediante terminales de presión y fijación mediante tuercas y contratueras. El conductor para la conexión del transformador a la celda de



Baja Tensión y de éste a los circuitos exteriores de distribución secundaria, será del tipo N2XOH y de las secciones que se indican en los planos del proyecto.

### G. Instalación del Seccionador de Potencia.

El seccionador será instalado mediante el apoyo de una grúa y se fijará directamente adosado a la celda de llegada, conservando su verticalidad. El montaje del seccionado será hecho de tal manera que garantice que, aún bajo el efecto de temblores, éste no sufra desplazamientos.

El conexionado de conductores en 13.2 kV se hará mediante terminales de presión y fijación mediante tuercas y contratueras. El conductor para la conexión del transformador, será del tipo N2XSY de la sección que se indican en los planos del proyecto.

#### 2.8.3. Uso de servicios

Para la etapa de construcción se estiman los siguientes servicios descritos en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 4: Servicios usados para la ejecución del proyecto**

Servicio	Suministro	Cantidad Estimada
Agua	Para uso en la construcción del proyecto. (Armado de concreto, etc.)	100 litros/día.
	Para consumo por persona. (Abastecimiento de agua para consumo humano)	10 litros/persona-día.

Fuente: Municipalidad Distrital de Chincho

#### 2.8.4. Personal

Se requerirá la siguiente cantidad de personal durante la etapa de construcción, se debe tener en cuenta que los técnicos son personal calificado.

**Cuadro N° 5: Horario de trabajo del personal**

Etapa del Proyecto	Descripción	Cantidad de Personal	Horario
Construcción	Técnicos	5	Lunes a Viernes (08:00 a.m. a 17:00 p.m.)
	Ingeniero	1	

Fuente: Municipalidad Distrital de Chincho

#### 2.8.5. Emisiones atmosféricas

Durante las actividades constructivas se estima la generación de emisiones gaseosas debido a los vehículos de carga de los equipos y maquinarias utilizadas los cuales son una grúa y un camión de carga. Se estima el consumo de una cantidad de 150 gal/mes de Diésel durante esta etapa.



#### 2.8.6. Generación de ruido

Durante la etapa constructiva desarrollada se generarán niveles de ruido por fuentes de tipo puntual (maquinarias).

Los niveles de ruido proyectados en la etapa de construcción, están proyectados en base a las actividades como lo son: Movimiento de Tierra a unos 75 dB, tránsito de vehículos con 65 dB y tendido eléctrico con 60 dB.

Se debe tener en consideración que la zona del proyecto se encuentra ubicado dentro del centro poblado por lo que esta es un área intervenida.

#### 2.8.7. Efluentes y/o residuos líquidos

Durante los trabajos preliminares y construcción se generará por los trabajadores efluente domestico debido al uso de silos o baños ubicados dentro de las oficinas en el centro poblado, el cual se estima en unos 5 m<sup>3</sup>/mensual; al hacer uso de un silo, su disposición final se mantendrá en el mismo pues este sistema de saneamiento así lo permite.

#### 2.8.8. Residuos sólidos

Durante el desarrollo de la etapa de construcción se generarán diversos tipos de residuos sólidos a continuación se estiman las cantidades de los residuos generados.

- Se generarán posibles residuos sólidos peligrosos como lo son: filtros de aceites, trapos contaminados con hidrocarburos, entre otra; la cual se prevé una generación de unos 7 kg por semana.
- Entre los residuos sólidos domésticos como lo son los papeles, vidrios y botellas de plástico se prevé una generación semanal de 10 kg principalmente por su uso cotidiano.
- Por último, los residuos propios de la construcción se prevé una generación de 20 kg. por semana.

### 2.9. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El titular del proyecto realizara el mantenimiento general del sistema de utilización en Media Tensión 13.2 KV (1Ø), mínimo cada 02 veces al año. Por lo cual hará mantenimiento:

- **PREVENTIVO:** Se verificarán cada 06 meses, toda la ferretería y equipos, así como la franja de servidumbre con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de utilización.
- **PREDICTIVO:** Se realizarán pruebas eléctricas a los equipos (transformador-trafomix), previo análisis del aceite, cada 2 años, o si se observa alguna deficiencia en el mantenimiento preventivo.



- **CORRECTIVO:** Teniendo en cuenta los anteriores mantenimientos se tomarán las acciones necesarias para realizar las correcciones que permitan un funcionamiento óptimo del sistema.

#### 2.9.1. Personal

Para la ejecución del mantenimiento del sistema se llevará a cabo por medio de un técnico electricista contratado por el titular del proyecto.

#### 2.9.2. Residuos sólidos

Durante el desarrollo de la parte faltante de la etapa de operación y mantenimiento se generarán diversos tipos de residuos sólidos como:

- Entre los residuos sólidos domésticos como lo son los papeles, vidrios y botellas de plástico como parte de las actividades y consumo del técnico electricista.
- Restos de ferretería usada para el mantenimiento del sistema.

Las cantidades de los residuos sólidos podrán variar, pero los cuales son cantidades mínimas debido al tipo de trabajo y a la cantidad de personas involucradas.

### 2.10. ETAPA DE CIERRE

Las subestaciones y líneas de transmisión, son estructuras de alto costo y de larga vida útil, por lo cual que se planifican para ser operadas por periodos de tiempo muy amplios, mayores de 20 años, es decir que pueden considerarse como instalaciones de carácter permanente.

Las razones arriba expuestas indican que no se prevé la posibilidad de abandono o cierre de la subestación y de la línea de transmisión. En el caso de obsolescencia o deterioro excesivo de los materiales, estos se actualizarían eventualmente o bien, si el caso lo amerita, se procede con la sustitución haciendo uso de la misma base del equipo obsoleto.

Por todas las razones expuestas, no se prevé abandono o cierre alguno de las instalaciones de la línea de transmisión y la subestación eléctrica a corto plazo, a no ser por causas de fuerza mayor, ajenas a la voluntad del proyecto.

En el caso eventual, que por causa de fuerza mayor se presente un cierre obligatorio, se eliminarán todos los vestigios de su existencia y se procederá a la restauración del ambiente natural. Para tal efecto, se retirarán los equipos, los restos de conductores, aisladores, postes, etc. Se procederá a colocar área verde, de manera que se promueva alcanzar o mejorar las condiciones similares a las iniciales del ambiente intervenido. Las actividades se describen en las medidas de mitigación.



### III. LÍNEA BASE

La ejecución de actividades ligadas a la instalación de líneas de transmisión eléctricas, instalaciones complementarias como sub estaciones, entre otros, conllevan a una serie de impactos ambientales; estos impactos son percibidos y evidenciados en un determinado espacio geográfico, el cual es considerado como el área de influencia. Cabe acotar que, para determinar dicha área de influencia, es fundamental considerar las múltiples interacciones entre cada uno de los componentes que conforman el ambiente, así como los impactos sociales y económicos que se generan a consecuencia de las actividades del Proyecto.

Para caracterizar el área de estudio se recopiló información de diferentes entidades como INGEMMET, IGN, MINAM, INEI, SENAMHI e INEI, a fin de obtener un mejor alcance y profundidad de la investigación de campo en donde se adquiere la información primaria para caracterizar el área de estudio, así también para precisar los sectores que requieran ser evaluados de manera in-situ a fin de identificar las características particulares del área e impactos potenciales o significativos que pueden afectar al medio natural y social. Es así que los estudios realizados en campo fueron en las cercanías del área del proyecto que incluyen las actividades en el Centro Poblado de Miraflores del distrito de Chincho,

Las condiciones actuales del área del proyecto comprenden la caracterización de los siguientes ambientes:

- Ambiente Físico
- Ambiente Biológico
- Ambiente Socioeconómico

A continuación, se describe las características ambientales en la zona de influencia.

#### 3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


Se denomina así a la porción de territorio donde subsisten elementos bióticos y abióticos, así como la población humana en diversas formas de organización y asentamiento, donde recae algún tipo de impacto ambiental positivo o negativo, debido a la puesta en marcha del proyecto.

En base a ello, se delimita el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta (AII) en base a criterios definidos respectivamente.

El presente estudio involucra la construcción del Proyecto. Por ello es necesario hacer un correcto diagnóstico de la situación actual o Línea Base, teniendo en cuenta el área con impactos ambientales existentes antes del proyecto, identificando posibles alteraciones por actividades antrópicas. Es preciso acotar que, se ha determinado que la superficie total del área de influencia ambiental tanto directa e indirecta del Proyecto es de 2.01 Ha y 10.63 Ha respectivamente.



**Figura N° 2:** Ubicación del proyecto



Fuente: Google Earth 2022

### 3.1.1. Área de influencia directa (AID) del proyecto

Se ha definido como Área de Influencia Directa (AID), al espacio geográfico en el que se prevé que recaen impactos ambientales al medio físico, biótico y social, de manera temporal o permanentemente, por las infraestructuras y ejecución de las actividades de la clínica.

- Criterios para la delimitación del Área de Influencia Directa (AID)

A continuación, se definen los criterios utilizados para la delimitación del área de influencia directa AID:

#### **A. Criterios Físicos**

El área de influencia ambiental del proyecto se determinó mediante los siguientes criterios físicos:

- Hidrológicos
- Geológicos
- Geomorfológicos
- Fisiográficos
- Edafológicos
- Climatológicos

#### **B. Criterios Biológicos**

Los criterios biológicos para la determinación del área de influencia ambiental están referidos a la diversidad de las especies de flora y fauna encontradas y su estado de conservación en el ecosistema evaluado.



De acuerdo con los criterios se tuvieron los siguientes objetivos para la delimitación de las áreas de influencia:

- Evaluar e identificar las áreas que pueden ser impactadas de manera directa e indirecta por las actividades del proyecto.
- Prever potenciales efectos ambientales que pueden generarse como resultado de las actividades de cierre del proyecto.
- Evaluar el alcance de la normativa nacional o de las buenas prácticas para este tipo de proyecto.

### **C. Otros Criterios**

- Ubicación de las principales componentes e infraestructuras que implicará el desarrollo del proyecto.
- Poblaciones y/o vecinos que podrían ser afectadas de manera directa, por las actividades de la clínica, cuyos principales impactos estarán relacionados a la generación de ruido y movilización (personal, vehículos y materiales).
- Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos disminuyen con la distancia al proyecto.

Considerando los criterios mencionados, el AID del Proyecto la superficie total del Área de Influencia Directa del proyecto es de 2.01 Ha.

#### **3.1.2. Área de influencia indirecta (AII) del proyecto**

El área de influencia indirecta (AII) comprende el espacio físico donde se experimentan impactos indirectos ya sea positivos o negativos como resultado de las actividades realizadas en el proyecto.

- Criterios para la delimitación del Área de Influencia Indirecta (AII)

Entre los criterios que se han utilizado para determinar el área de influencia indirecta tenemos:

- Espacio geográfico y social que sufrirá impactos ambientales de manera indirecta, como consecuencia de la implementación del proyecto. Estos impactos están principalmente asociados a la generación de material particulado que se presenta temporalmente por la implementación de infraestructura (postes) y la presencia de los equipos y maquinarias usadas; así como la generación de ruido propios del trabajo realizado.
- Intensidad de los impactos ambientales y sociales, considerando que los impactos disminuyen con la distancia al proyecto.

## A. Determinación del Área de Influencia Ambiental

Para el desarrollo del presente estudio, se tomó en cuenta las áreas de influencia del proyecto: El Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) que corresponde a la zona donde se localizan las instalaciones del proyecto y será impactada de forma directa por las actividades de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto.

De otro lado, se ha considerado un Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI), corresponde a la zona donde se manifiestan los impactos no producidos directamente por las actividades de construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, sino que se generan indirectamente como consecuencia de la gestión realizada. (Ver Mapa AI- 01: Área de Influencia Ambiental)

*Cuadro N° 6: Área de Influencia Ambiental*

Influencia	Criterio	Superficie
Directa (AID)	Área de Influencia Directa (AID) corresponde a la zona donde se localizará el proyecto y será impactada de forma directa por las actividades del proyecto.	2.01 Ha
Indirecta (AII)	Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a la zona donde se manifiestan los impactos no producidos directamente por las actividades del proyecto, sino que se generan indirectamente como consecuencia de la gestión realizada.	10.63 Ha

Fuente: Elaboración Propia.

## 3.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO

En esta sección se describe el clima, calidad de aire, geología, fisiología, suelos, recursos hídricos, niveles de ruido, entre otros. Que son componentes abióticos, naturales físicos no biológicos, del área de influencia de la clínica. Para cada uno de estos componentes, se detalla la metodología, resultados y las conclusiones.

### 3.2.1. Fisiografía

La fisiografía es la rama de la Geografía que estudia en forma sistemática y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y, específicamente, el espacio geográfico natural.

Todo estudio fisiográfico tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar las diferentes formas de tierra, así como los rasgos generales del modelado de la zona. La información fisiográfica suministra apoyo a otras disciplinas como son a la Edafología, por la estrecha relación que existe entre el suelo y la fisiografía.

Dentro del ámbito fisiográfico que presenta la zona estudiada se destaca un gran paisaje: relieve montañoso; mientras que hay otra área con menor presencia la cual es el paisaje antropogénico conformado por paisajes modelados por la actividad del hombre.

El proyecto se encuentra dentro de un (01) elemento del paisaje (laderas de montaña empinado) perteneciente al gran paisaje de relieve montañoso.

## A. Gran Paisaje Relieve Montañoso

Es la topografía propia de regiones de roca estructural son elevaciones naturales altamente escarpadas. Las montañas cubren gran parte de territorio departamental, se originan por la distribución horizontal de estratos rocosos, ya sea por levantamiento, doblamiento, plegamiento u otros. O por formaciones de masas magmáticas, tales como conos volcánicos, formaciones de domos o presencia de estratos no horizontales.

- Laderas de Montaña empinado

Son estructuras que se encuentran dispersas en todo el departamento en altitudes que comprende mayores a los 2800 m.s.n.m. Las pendientes dominantes fluctúan entre 25 – 50%, posee temperaturas bajas en promedio de 10°C aproximadamente.

### 3.2.2. Geomorfología

La geomorfología está enfocada al estudio del comportamiento de relieve terrestre o forma superficial, la cual está clasificada según su unidad geomorfológica, estos a causa por la geodinámica interna y la geodinámica externa, que son producidos por los factores tectónicos terrestres y por el intemperismo.

Las geoformas que se encuentran en el proyecto son el resultado de los procesos morfotectónicos, endógenos y los procesos exógenos que actúan en gran magnitud; estos dependen de la intensidad de las lluvias y la erosión fluvial. La unidad geomorfológica que se presentan a lo largo del emplazamiento del proyecto se describe a continuación.

## A. Unidades Geomorfológicas

Las unidades geomorfológicas de carácter tectónico degradacional y erosional son el resultado del efecto progresivo de los procesos morfodinámicos degradacionales sobre los relieves iniciales originados por la tectónica o sobre algunos paisajes construidos por procesos exógenos agradacionales, estos procesos conducen a la modificación parcial o total de estos a través del tiempo geológico y bajo condiciones climáticas cambiantes.

Los paisajes morfológicos, resultantes de los procesos denudativos forman parte de las cadenas montañosas, colinas, superficies onduladas y lomadas.

- Vertiente o piedemonte aluvial-torrencial (P-at)

Conforman también planicies inclinadas a ligeramente inclinadas y extendidas, ubicadas al pie de estribaciones andinas o los sistemas montañosos, formadas por la acumulación de sedimentos que son acarreados por corrientes de agua de carácter excepcional, relacionadas a lluvias ocasionales,



extraordinarias y muy excepcionales que se presentan en la región; pueden estar asociadas al fenómeno de El Niño; la pendiente de estos depósitos es suave a moderada ( $1^{\circ}$ - $15^{\circ}$ ).

Esta unidad es susceptible a remoción por flujo de detritos y por erosión fluvial en las márgenes de las quebradas; sus materiales pueden ser arrancados y transportados por las corrientes de ríos principales en los cuales confluyen.

- Subunidad de montañas en rocas sedimentarias (RM-rs)

Dentro de esta subunidad geomorfológica se encuentran las elevaciones de terreno que hacen parte de las cordilleras, levantadas por la actividad tectónica y su morfología actual depende de procesos exógenos degradacionales determinados por la lluvia-escorrentía, los glaciares y el agua de subsuelo, con fuerte incidencia de la gravedad. En estas montañas el plegamiento en las rocas superficiales no conserva rasgos reconocibles de las estructuras originales, sin embargo, estas pueden presentar localmente laderas controladas por la estratificación de rocas sedimentarias

Estas formas del relieve están conformadas por substratos rocosos sedimentarios tipo conglomerados, calizas y areniscas, reducidos por procesos denudativos y que se encuentran conformando elevaciones alargadas y de pendiente moderada a alta ( $25^{\circ}$  a  $45^{\circ}$ ).

La red de drenaje es subdendrítica a subparalela, con frecuencia se destacan numerosos rellanos y superficies aterrazadas determinadas por deslizamientos de grandes dimensiones; también se producen en sus laderas flujos de detritos, avalancha de rocas y derrumbes.

- Subunidad de montañas en rocas volcánica (RM-rv)

Corresponde a productos o emanaciones volcánicas antiguas, que por los procesos de erosión y denudación no muestran las geoformas o paisajes originales, sino superficies o laderas disectadas que en función a su altura forman montañas.

Estas geoformas, litológicamente están formadas por rocas volcánicas (tobas, tufos, derrames lávicos andesíticos, brechas e ignimbritas); sus elevaciones alcanzan los 4950 msnm. Presentan laderas con pendientes media a fuertes.

- Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd)

Corresponde a las acumulaciones de ladera originadas por procesos de movimientos en masa, prehistóricos, antiguos y recientes, que pueden ser del tipo deslizamientos, avalancha de rocas y/o movimientos complejos. Generalmente su composición litológica es homogénea; con materiales inconsolidados a ligeramente consolidados, son depósitos de corto a mediano recorrido relacionados a las



laderas superiores de los valles. Su morfología es usualmente convexa y su disposición semicircular a elongada en relación a la zona de arranque o despegue del movimiento en masa.

Se relacionan con rocas de diferente naturaleza litológica, ya que es posible encontrarlas comprometiendo todo tipo de rocas. Geodinámicamente se asocia a reactivaciones en los materiales depositados por los movimientos en masa antiguos, así como por nuevos aportes de material provenientes de la actividad retrogresiva de eventos activos.

### 3.2.3. Geología

El presente ítem trata de manera general los caracteres geológicos más resaltantes relacionados con el área del proyecto. En tal sentido, el conocimiento de los principales caracteres geológicos, tanto litológicos como estructurales, constituye un aspecto importante para poder reconocer los eventos geológicos ocurridos en el área de influencia, destacando los movimientos tectónicos que modifican el paisaje hasta configurar las geoformas actuales.

#### **A. Eratema Cenozoica**

En el Perú las rocas cenozoicas están compuestas por sedimentos de tipo vulcano clásticos, molásicos y rocas volcánicas dacíticas o andesíticas erupcionadas discontinuamente desde el periodo Oligoceno hasta la actualidad.

#### **Cuaternario**

El Cuaternario en esta zona está representado por depósitos travertínicos, glaciares, coluviales y aluviales, que van del Pleistoceno al Reciente, rellenando las pequeñas depresiones alto andinas y los lechos de valles, principalmente.

- Depósitos coluviales (Qh-co)

A los coluviales se les reconoce por su geometría y deben su origen a movimientos en masa como deslizamientos, derrumbes, caída de rocas, entre otros, con fuente de origen cercana. Están formados por material grueso de naturaleza homogénea, heterométricos, mezclados con materiales finos como arena, limo y arcilla en menor proporción. Se presentan consolidados a no consolidados. Depósitos antiguos pueden presentar algo de consolidación. Su distribución es caótica constituyendo talus de escombros, detritos de ladera y piedemonte.

#### **Neogeno**





El período Neógeno abarca desde los 23 a los 2,6 millones de años. El término Neógeno es relativamente reciente y se refiere a lo que se conocía como Terciario Superior. Actualmente el término Terciario está en desuso, agrupándose Paleógeno, Neógeno y Cuaternario en el Cenozoico.

- Formación Rumihuasi (Nm-rh/tb)

La secuencia aflora en el extremo Suroeste conformando techos subhorizontales en la mayor parte de los casos, con la excepción de dos afloramientos en el área de Chíncho que se encuentran ligeramente perturbados; por lo que las formas que presenta son muy suaves con pequeñas colinas y limitadas por grandes escarpas.

La unidad está conformada por gruesas capas de tobas, tobas brechosas, tobas lapillíticas, lapillitas y brechas tobáceas de colores blanquecino, blanco beige y blanco rosáceas claro. Las facies gruesas han sido observadas al Oeste de Cangalla, donde pueden apreciarse litos de lavas afaníticas, de areniscas arcósicas y de pómez, muy heterogéneos en tamaño, variando desde menos de 1 cm hasta más de 30 cm.

- Formación Huanta

Nombre asignado para referirse a una secuencia volcánico-sedimentaria que se expone al Oeste de Huanta. Aflora extensamente a lo largo de una gruesa franja ubicada en el sector Occidental, extendiéndose en dirección NNO-SSE. Representa el mayor relleno de esta parte de la cuenca.

La unidad ha sido dividida en tres miembros, denominados Mayocc, Tingrayoc y Tancas.

### **Miembro Tingrayoc (Nm-ti)**

La secuencia está caracterizada por una intercalación de limoarcilitas rojizas, conglomerados polimícticos, areniscas, lodolitas y subordinadas cantidades de tobas y chert.

Las limoarcilitas se caracterizan por su estructura laminar. Por su parte, los conglomerados se distinguen por su naturaleza polimíctica, de texturas diversas, destacando las granzonalitas y cascajalitas. Los estratos son generalmente mayores de 30 cm.

La secuencia se hace predominantemente sefítica, conformando gruesos estratos de conglomerados polimícticos, cuyos rodados son de vulcanitas, areniscas arcósicas, granito, calizas, entre los más importantes. Los rodados pueden alcanzar diámetros mayores de 10 cm. Se intercalan areniscas arcósicas de textura gruesa y media. Color rojo brunáceas. Algunas capas presentan laminación interna, estratificación sesgada o algunos paleocanales. Es interesante resaltar las numerosas superficies de erosión producidas en las areniscas que están sepultadas por las sefitas.

### **Paleógeno**





El área del proyecto cuenta con la presencia de depósitos cuaternarios de origen cenozoico de la serie holocena y pleistocena, encontrándose los de tipo aluvial con rocas intrusivas de la especie Diorita.

- Formación Ticllas (Ppe-ti)

Es una secuencia granodecreciente, en la base tiene 50 m de conglomerado bien diagenizados, intercalados con areniscas rojas en matriz calcárea, con algunos niveles de yeso; en la parte superior se tienen areniscas con laminación sesgada intercaladas con limos y lutitas de color rojo. Se le asigna a la formación una edad Paleoceno-Eoceno.

### 3.2.4. Edafología

La clasificación taxonómica de los suelos se ha realizado de acuerdo con las definiciones y nomenclaturas establecidas en el Manual de Claves para la Taxonomía de Suelos (Keys of Soil Taxonomy, revisión 2010), en la cual se ha utilizado como unidad de clasificación de suelos al subgrupo y están referidos a un nombre local con fines de facilitar su identificación y ubicación.

Según dicha clasificación se encontró en el área del proyecto la siguiente asociación edáfica.

#### **A. Cordova - Ayamarca (Typic Udorthents – Lithic Quartzipsamments)**

- Serie Cordova

Está conformada por el suelo Cordova (Cryorthents), con mínima presencia de gravas en el perfil. Se presenta en la fase de pendiente moderadamente empinado a extremadamente empinados (15 a >75 %).

Agrupar suelos sin desarrollo genético, color marrón rojizo a rojo oscuro, de textura de franco con un drenaje Moderado. Presentan reacción Ligeramente ácido, (pH) 6.31, contenido bajo de fósforo, con contenido Medio de potasio, la capacidad de intercambio catiónico de 37.44 a 43.20 meq/100 g., y alta saturación de bases.

- Serie Ayamarca

Está conformada por el suelo Ayamarca (Quartzipsamments), con presencia de gravas en el perfil. Se presenta en la fase de pendiente Fuertemente inclinado a extremadamente empinados (8 a >75 %).

Agrupar suelos sin desarrollo genético, color marrón rojizo a marrón y de textura franco a franco arenoso con un drenaje moderado.

Presentan reacción ligeramente alcalina, (pH) 7.53, contenido bajo de fósforo, con contenido bajo de potasio, la capacidad de intercambio catiónico de 10.40 a 13.76 meq/100 g., y moderada saturación de bases.

## B. Castrovirreyna (Lithic Cryorthents)

Está conformada por el suelo Castrovirreyna (Cryorthents), con presencia de gravas en el perfil. Se ubica en un Relieve Montañoso Estructural - erosional, Relieve Montañoso estructural – dislocado, Relieve Montañoso Estructural – erosional, Relieve Montañoso glacifluvial y Altiplanicie Lacustre del sistema geológico Jurasico, Terciario, Pérmico, Cuaternario y Terciario, respectivamente en una de topografía de montañas incluyendo algunas zonas planas. Se presenta en la fase de pendiente plana extremadamente empinados (0 a >75 %)

Agrupar suelos sin desarrollo genético, color gris rojizo a marrón rojizo y textura de franco arenoso con un drenaje Imperfecto.

Presentan reacción Fuertemente ácido, (pH) 5.19, contenido medio de fósforo, con contenido bajo de potasio, la capacidad de intercambio catiónico de 11.20 a 22.40 meq/100 g., y baja saturación de bases.

### 3.2.5. Capacidad de uso mayor de tierras

La Capacidad de Uso Mayor constituye la parte interpretativa del estudio de suelos, en la que se determina el potencial o la oferta natural de las tierras para fines agrícolas, pecuarios, forestales o de protección, y las limitaciones edáficas, climáticas y de relieve que presentan, así como las prácticas de manejo y conservación que eviten su deterioro.

El sistema de clasificación utilizado es el de Capacidad de Uso Mayor, establecido por el Reglamento de Clasificación de Tierras, según Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Este sistema de Capacidad de Uso Mayor comprende tres categorías de clasificación: grupo, clase y subclase, las cuales se presentan.

**Cuadro N° 7:** Esquema de Clasificación de Tierras según su capacidad de Uso Mayor

Categorías					
Grupo (Tipo de Tierra)		Clase (Calidad Agrológica)		Subclase (Limitaciones Dominantes)	
Denominación	Símbolo	Nivel	Símbolo	Factor	Símbolo
Tierras aptas para cultivo en limpio	A	Alta	A1	Suelo Sales Topografía/erosión Drenaje Inundabilidad Clima Requiere riego Andenería Uso temporal	s l e w i c (r) (a) (t)
		Media	A2		
		Baja	A3		
Tierras aptas para cultivo permanente	C	Alta	C1		
		Media	C2		
		Baja	C3		
Tierras aptas para pasto	P	Alta	P1		
		Media	P2		
		Baja	P3		
Tierras aptas para producción forestal	F	Alta	F1		
		Media	F2		
		Baja	F3		
Tierras de protección	X				

Fuente: Elaborado en base al D.S. N° 017-2009-AG.



En el área de estudio, se reconocieron las clases: tierras aptas para producción forestal; la descripción de la clase de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra identificada dentro de los límites del proyecto se presenta a continuación.

#### **A. Tierras Aptas para pastoreo (P)**

Estas tierras, por sus limitaciones edáficas, topográficas y climáticas, no son aptas para cultivos intensivos ni permanentes, pero si son apropiadas para el pastoreo, ya sea en base al aprovechamiento de las pasturas naturales temporales, permanentes y semipermanentes, o aquellos pastos mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas del departamento. Así también, existen otras zonas de condiciones climáticas y edáficas aparentes para esta actividad, ya sea con fines productivos o de protección de cuencas que no han sido cartografiados por la escala del mapa, las cuales podrán ser cartografiadas a un nivel de estudio más detallado.

- Clase P2

Agrupar aquellas tierras de calidad agrológica media, de aptitud limitada para pastos, pero que, con la implementación de prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos, se puede desarrollar una actividad pecuaria rentable. Las limitaciones principales que presentan estas tierras son de carácter edáfico, topográfico y déficit de humedad, debido a que dependen de las precipitaciones estacionales

##### **Sub Clase P2es-Xe**

Tierras aptas para pastos de calidad agrológica media con limitación por erosión, suelo, asociados a tierras de protección con limitación por erosión.

#### **B. Tierras Aptas para producción forestal (F)**

Agrupar a las tierras cuyas características climáticas, relieve y edáficas no son favorables para cultivos en limpio, permanentes, ni pastos, pero, sí para la producción de especies forestales maderables.

Estas tierras, también pueden destinarse, a la producción forestal no maderable o protección cuando así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible. Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, asociadas a tierras de protección.

- Clase F2

Agrupar aquellas tierras de calidad agrológica media, de aptitud limitada para pastos, pero que, con la implementación de prácticas moderadas de manejo y conservación de suelos, se puede desarrollar una



actividad forestal. Las limitaciones principales que presentan estas tierras son de carácter edáfico, topográfico y déficit de humedad, debido a que dependen de las precipitaciones estacionales.

### **Sub Clase F2se**

Comprende tierras de calidad agrológica media; se encuentra conformada por suelos superficiales; en fase por pendiente moderadamente empinado a empinado (15 a 50%); de textura arcillo arenoso generalmente con presencia de gravillas y guijarros dentro y sobre el perfil en variadas proporciones, con reacción ligeramente alcalino y drenaje natural (D) moderado.

Las mayores limitaciones de uso de estas tierras están referidas, principalmente, a la fertilidad natural baja, determinada por contenidos medio de materia orgánica, bajo de fósforo disponible y alto de potasio disponible.

La unidad de capacidad de uso mayor de la tierra en la que se encuentra el área del proyecto es en las Tierras aptas para producción forestal de calidad agrológica media con limitación por suelo y erosión, asociado a tierras de protección, la cual lleva por simbología F2se-X.

#### **3.2.6. Uso actual del suelo**

El uso actual de tierras expresa el uso que se le da a la tierra al momento que ésta es evaluada. Para el estudio y la determinación de las unidades de uso Actual de las Tierras se utilizó la metodología Propuesta propuestas por la MINAN - secretaria general de la Comunidad Andina – Universidad Nacional Agraria la Molina, Fundación para el Desarrollo Agrario un Sistema de Clasificación para Determinar los Cambios de Cobertura y Uso de la Tierra, usando la Metodología Corine Land Cover Adaptada para Perú Escala 1/100 000, presenta cuatro niveles de estudio (I, II, III y IV).

En el área de estudio, se reconocieron las clases: Áreas con vegetación herbácea y/o arbustivo, Bosques plantados, Herbazal abierto rocoso y tierras desnudas; la descripción de las clases de Uso Actual de Suelos identificadas dentro de los límites del proyecto se presenta a continuación.

#### **A. Áreas Artificiales**

Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos.

#### **Áreas urbanizadas**

Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano.



- Tejido Urbano discontinuos (Au)

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta por vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su delimitación cuando otras coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas urbanas.

### **B. Áreas agrícolas heterogéneas**

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada), los tubérculos (papa), la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo.

#### **Mosaico de cultivos (M-c)**

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.

### **C. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva**

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica.

#### **Herbazal**

Corresponde a la cobertura herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa (>70% de ocupación) o abierta (30% - 70% de ocupación). Una hierba es una planta no lignificada o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda en todos sus órganos, tanto subterráneos como epigeos. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales

- Herbazal abierto (tierras desnudas) (Ha-Td)

Cobertura constituida principalmente por comunidad vegetal herbáceos desarrollados dentro de áreas desérticas y erosionadas por causa naturales o antrópicas.

#### **Arbustal-herbazal / área intervenida**

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con intervención antrópica a través de actividades agrícolas, pecuarias e industriales, etc.

- Mosaico de cultivos y arbusto / herbazal. (M-c-Ar/H)

Estas comprenden áreas de cultivo que están asociados con arbustos/ herbazal.

### 3.2.7. Peligro sísmico

El área del proyecto está localizada en la zona de corteza continental de la placa Sudamericana, sujeta a esfuerzos tectónicos compresionales debido a la convergencia existente entre la placa de Nazca y Sudamericana. Los sismos se caracterizan por ser de mediana y de gran profundidad. Con relación a los espectros de aceleración sísmica para el diseño de las estructuras del proyecto, estos están basados en la distribución e intensidad de sismos en el Perú, incluidos en el catálogo SISRA (Sismicidad de la región andina) y los trabajos efectuados por M. Monroe y A. Bolaños de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

#### **A. Zonificación sísmica**

El Mapa de Zonificación Sísmica del Perú propuesta en el Reglamento Nacional de edificaciones (D.S. N° 003-2016-VIVIENDA) establece 4 zonas de actividad sísmica (Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4), las cuales presentan diversas características de acuerdo con la mayor o menor actividad sísmica.

Según este mapa el área del proyecto se encuentra comprendida en la Zona 2, caracterizada por tener una sismicidad media.

### 3.2.8. Clima y meteorología

Para el siguiente estudio se recopiló información de la estación climatológica San Pedro de Cachi ubicada en el distrito de Santiago de Pischa, la cual es una de las estaciones climatológicas más cercanas al área de intervención. Esta información brindada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), permite caracterizar los comportamientos de las principales variables climatológicas: temperatura, precipitación y humedad relativa del ámbito respectivo.

Para la elección de la estación, se tomó en cuenta, las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la cual considera que una estación meteorológica tiene como área de influencia un radio de 80 km, teniendo en cuenta las características similares al entorno del área de estudio.

#### **A. Clasificación climatológica**



Existen dos tipos de clasificaciones que son las más conocidas internacionalmente y utilizadas en el Perú: la de Koppen y la de Thornthwaite; ambos sistemas se basan en la vegetación como indicadora del carácter del clima, fundamentándose en la temperatura y la precipitación.

Considerando los criterios de clasificación de Koppen (ONERN, 1985), la zona donde se encuentra ubicada el proyecto corresponde a un clima de tierras altas subtropicales o clima oceánico templado influenciado por el monzón; con una temperatura mínima entre los 7 °C a 11 °C y una temperatura máxima entre los 15 °C a 21 °C. Cuenta con una precipitación anual entre los 300 a 700 mm aproximadamente. Siendo posible desarrollar la agricultura.

Así mismos según la distribución climática oficializada por SENAMHI (clasificación de Thornthwaite) el clima que pertenece al área del Proyecto se identifica como de tipo C(o,i) B'2 H3; es decir un clima semi seco con precipitación en otoño e invierno, con temperaturas templadas y con humedad atmosférica media.

**B. Análisis de las condiciones meteorológicas**


En base a la información recopilada de la estación San Pedro de Cachi ubicada en el distrito de Paucarbamba, se ha preparado un análisis de la información obtenida. Si bien estos valores corresponden a una sola estación, permiten en cambio aceptar como válidos, ya que el ámbito de estudio es relativamente pequeño. A continuación, se muestran las San Pedro de Cachi principales características que presenta la estación meteorológica identificada:

**Cuadro N° 8: Datos de la Estación Meteorológica**

Estación Meteorológica	Departamento	Provincia	Distrito	Latitud	Longitud	Altitud
San Pedro de Cachi	Ayacucho	Huamanga	Santiago de Pischa	13°5'14.72" S	74°23'26.4" W	3247 msnm

*Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI*

**Figura N° 3: Ubicación de la Estación Meteorológica**



*Fuente: Google Earth 2022*

Subsiguientemente, se presenta una descripción de las principales variables climatológicas de la estación San Pedro de Cachi en el periodo comprendido entre los años 2019 al 2021:

**C. Temperatura Máxima y Mínima.**


En los siguientes cuadros se pueden identificar la temperatura máxima media mensual y la temperatura mínima media mensual, donde la temperatura mínima más baja del periodo analizado se produce en el mes de julio (5.21 °C), mientras que la temperatura máxima más elevada se registra en el mes de noviembre (25.20 °C), el promedio de multianual de la temperatura máxima del periodo analizado es de 21.69 °C, mientras que el promedio de multianual de la temperatura mínima del periodo analizado es de 7.84 °C.

**Cuadro N° 9:** Temperatura Máxima Media Mensual (°C) – Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)

Año	Meses												Prom.
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2019	21.03	19.53	19.89	21.55	22.15	19.89	21.43	22.51	22.45	21.69	22.50	20.87	21.29
2020	20.97	20.60	21.41	-	-	22.64	22.89	23.40	22.74	23.13	25.20	21.49	22.45
2021	19.71	20.69	19.46	19.99	21.21	21.09	21.95	22.91	22.59	24.17	22.56	22.19	21.54
Promedio	20.57	20.27	20.25	20.77	21.68	21.21	22.09	22.94	22.60	22.99	23.42	21.52	21.69
Máximo	21.03	20.69	21.41	21.55	22.15	22.64	22.89	23.40	22.74	24.17	25.20	22.19	25.20
Mínimo	19.71	19.53	19.46	19.99	21.21	19.89	21.43	22.51	22.45	21.69	22.50	20.87	19.46

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI

**Figura N° 4:** Temperatura Máxima Promedio Multianual (°C) – Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)



Fuente: Elaboración Propia




**Cuadro N° 10:** Temperatura Mínima Media Mensual (°C) - Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)

Año	Meses												Prom.
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Annual
2019	8.94	8.78	9.16	8.36	7.30	9.16	5.57	5.43	8.20	8.18	8.85	8.93	8.07
2020	9.53	9.63	8.81	-	-	5.42	5.69	6.67	8.12	8.00	8.57	8.55	7.90
2021	8.95	8.38	8.58	7.83	6.97	6.23	5.21	6.50	7.54	8.56	8.06	8.40	7.60
Promedio	9.14	8.93	8.85	8.10	7.13	6.94	5.49	6.20	7.95	8.24	8.49	8.63	7.84
Máximo	9.53	9.63	9.16	8.36	7.30	9.16	5.69	6.67	8.20	8.56	8.85	8.93	9.63
Mínimo	8.94	8.38	8.58	7.83	6.97	5.42	5.21	5.43	7.54	8.00	8.06	8.40	5.21

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI

**Figura N° 5:** Temperatura Mínima Promedio Multianual (°C) – Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)



Fuente: Elaboración Propia

#### D. Precipitación

Los datos de la precipitación total mensual desde el año 2019 hasta el 2021 se encuentra incompleta puesto que en existe dos meses sin datos, pero teniendo en cuenta la información recolectada se tiene un promedio multianual de 801.02 mm de precipitación, donde las mínimas precipitaciones se presentan durante los meses de abril a octubre, sin embargo, las máximas precipitaciones se presentan durante los meses de noviembre a marzo.


Aunque en el mes de junio se presenta una anomalía el 2019, en donde la precipitación se elevó por encima del promedio multianual, la cual altera de manera significativa la gráfica de precipitación multianual.

**Cuadro N° 11:** Precipitación Total Multianual (mm) - Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)

Año	Meses												Prom. Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2019	227.70	226.80	163.60	23.90	19.40	163.60	11.10	0.00	27.30	18.20	90.10	188.00	1159.70
2020	75.20	112.70	67.90	-	-	0.00	2.90	2.20	20.90	19.60	4.80	129.40	435.60
2021	160.20	98.40	137.70	104.20	15.60	10.00	3.20	2.80	9.10	46.50	76.80	61.70	726.20
Promedio	154.37	145.97	123.07	64.05	17.50	57.87	5.73	1.67	19.10	28.10	57.23	126.37	801.02
Máximo	227.70	226.80	163.60	104.20	19.40	163.60	11.10	2.80	27.30	46.50	90.10	188.00	227.70
Mínimo	75.20	98.40	67.90	23.90	15.60	0.00	2.90	0.00	9.10	18.20	4.80	61.70	0.00

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI

**Figura N° 6:** Precipitación Total Multianual (mm) – Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)



Fuente: Elaboración Propia

### E. Humedad Relativa


En el área cercana al área de estudio, se puede identificar las variaciones de la humedad relativa a través de los años. El valor de humedad relativa media mensual anual es de 84.75% (período comprendido entre los años 2019 al 2021). En el año 2019, el promedio de humedad relativa mensual fue de 86.72%, en el año 2020, fue de 86.67% y finalmente en el año 2021 la humedad relativa fue de 86.21%. Por otro lado, el mes que mayor humedad ha presentado, durante estos tres años, ha sido el mes de junio con 87.87%, y el que menor humedad ha presentado, ha sido noviembre con 84.68% de humedad.

**Cuadro N° 12:** Humedad Relativa Multianual (%) - Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)

Año	Meses												Prom. Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2019	86.65	86.81	87.87	86.65	86.65	87.87	85.46	85.80	86.69	86.38	87.06	-	86.72
2020	87.05	87.11	87.29	-	-	85.34	87.33	87.16	86.37	86.61	85.97	86.48	86.67
2021	87.10	87.43	86.59	86.67	87.16	86.01	85.68	86.33	85.89	85.52	84.68	85.45	86.21
Promedio	86.93	87.12	87.25	86.66	86.91	86.41	86.16	86.43	86.32	86.17	85.90	85.97	86.52
Máximo	87.10	87.43	87.87	86.67	87.16	87.87	87.33	87.16	86.69	86.61	87.06	86.48	87.87
Mínimo	86.65	86.81	86.59	86.65	86.65	85.34	85.46	85.80	85.89	85.52	84.68	85.45	84.68

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI

**Figura N° 7:** Humedad Relativa Multianual (%) – Estación San Pedro de Cachi (2019-2021)



Fuente: Elaboración Propia

### 3.2.9. Recursos hídricos

Basados en el mapa de unidades hidrográficas del Perú, establecido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se identifica que el Proyecto, se encuentra ubicada en el área perteneciente cuenca del río Cachi, que forma parte de la cuenca del río Huarpa, ubicada dentro de la cuenca baja del río Mantaro, perteneciente al distrito de Chincho, formando parte de la vertiente del Atlántico.

El Proyecto como tal, no implica modificación alguna en los aspectos hidrológicos e hidrogeológicos. Por lo que no es de relevante su evaluación, debido a que el área que ocupa ni se encuentra dentro de una zona de interés hídrica como lo son manantiales o quebradas, es decir un área que no logra afectar la hidrología del distrito.

### 3.3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO

Se denomina medio biológico a la unidad que conforman todos los seres bióticos dentro de un entorno. La valoración e interpretación de esta unidad nos brinda información importante sobre las condiciones ambientales donde interactúan especies. Debido a que entre el medio biológico y el ambiente existe un flujo de energía que puede visualizarse en la estructura trófica y/o en los ciclos de la materia. Por ende, es importante la evaluación biológica.

Además, la evaluación de la diversidad biológica también es importante, puesto que, esta genera resiliencia, que es definida en ecología como la capacidad del ecosistema para tolerar o amortiguar perturbaciones y de auto organizarse en un contexto cambiante, reteniendo esencialmente la misma función y estructura,



por lo tanto, la misma identidad. La resiliencia está relacionada directamente con la riqueza de especies, mientras mayor sea su diversidad, mayor será la capacidad del sistema para regresar a su estado original una vez terminada la perturbación finalice.

La zona evaluada, al encontrarse dentro de un centro poblado en un entorno rural, es considerada una zona con intervención moderada y con influencia moderada por actividad antrópica. Por tal motivo, la presente descripción orienta su énfasis en la flora y fauna tanto endémicas como introducida al lugar. Para cada componente biológico evaluado se hace referencia a la composición y riqueza, así como a la presencia de especies incluidas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional (Decretos Supremos de Flora y Fauna) e internacional (Lista Roja de la IUCN y Apéndices CITES); así mismo, se consideró si las especies registradas son endémicas para el país.

### 3.3.1. Zonas de vida

Según el sistema de clasificación de A. Brack, el área del proyecto está ubicado en la ecorregión Selva Alta (Yungas), muy cercana a la ecorregión Puna, perteneciente en la cuenca media del río Mantaro. De otro lado, de acuerdo con la clasificación contenida en el Mapa Ecológico del Perú y su Guía Descriptiva, el área del Proyecto, está comprendida en las Zonas de Vida: Bosque seco – montano bajo subtropical.

A continuación, se describen las zonas de vida identificadas:

#### **A. Bosque Seco – Montano Bajo Subtropical (bs-MBS)**

Ecosistema de clima Sub Húmedo y Templado Frío, con un promedio de precipitación total anual que varía entre 500 mm., y 800 mm., y una biotemperatura media anual variable entre 17°C y 11°C.

En el balance hídrico, se puede apreciar las fluctuaciones de la humedad a través del año, dentro de esta Zona de Vida. Altitudinalmente está ubicado entre 2,000 y 3,200 m., ocupando terrenos de relieve suave a fuertemente accidentado, conformado por fondos de valles fluvio aluviales y por laderas empinadas. La vegetación natural está conformada por retama, chamana, maguey, capulí, jasi, nogal, etc. En términos generales, esta formación ecológica ofrece un ambiente favorable para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.

### 3.3.2. Flora

#### **A. Metodología**

La metodología empleada para este ítem fue la siguiente:

- Revisión en gabinete de información existente sobre la zona a ser evaluada.
- Descripción de las formaciones o comunidades vegetales.

- Identificación taxonómica de la flora y revisión del estado de conservación.

## **B. Comunidades Vegetales**

Se elaboró un listado sistemático de especies que permitirá luego considerar esta flora distribuida luego en los estratos vegetales presentes. Para el estudio de la flora (diversidad) se buscó información de las especies más representativas de la zona de documentos oficiales y obtención de información secundaria de personas que deben ser reelecto zona.

Con todas informaciones se detallarán las especies florísticas que conforman las diferentes formaciones analizadas una investigación. Del análisis ha resultado:

- **Matorral arbustivo (Ma)**

Es comprendido en los rangos altitudinales de aproximadamente 2500-3800 m. s. n. m., dominado por las condiciones subhúmedas. La vegetación está conformada por comunidades arbustivas tanto de carácter caducifolio como de carácter perennifolio, mostrando una mayor diversidad florística que el subtipo descrito anteriormente. Entre las especies más frecuentes se mencionan a las siguientes: *Dodonea viscosa* (“chamana”), *Kageneckia lenceolata* (“lloque”), *Mutisia acuminata* (“chinchilcuma”), *Barnadesia dombeyana* (“yauli”), *Agave americana* (“maguey azul”), *Tecoma sambucifolia* (“huanhuay”), *Ophryosporus peruvianus* (“arenilla”), *Ambrosia arborescens* (“marco”), *Grindelia* sp., *Heliotropium* sp., *Spartium junceum* (“retama”), *Senecio* sp., *Bidens* sp., *Aristeguetia* sp., etc; entre las cactáceas más frecuentes se encuentran *Opuntia subulata* “anjokishka”, etc. Se incluyen en este piso algunas especies arbóreas de porte bajo y de manera dispersa, tales como: *Acacia macracantha* (“faique”), *Schinus molle* (“molle”) y *Caesalpinia spinosa* (“tara”).

- **Agricultura costera y andina (AGRI)**

Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Asimismo, los fondos y laderas de los valles interandinos hasta el límite del pajonal altoandino.

Comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye en esta cobertura la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, como por ejemplo en la zona costera y las porciones inferiores andinas donde es frecuente las especies *Salix humboldtiana* “sauce”, *Acacia macracantha* “huanango” y *Shinus molle* “molle”.



**C. Flora del área de estudio**

**Cuadro N° 13: Lista de Registro de Especies de Vegetación**

Lista de Registro de Especies de Vegetación Urbana					
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Categoría de Conservación	
				CITES	D.S. N°043-2006-AG
1	AGAVACEA	Agave americana	Cabuya		
2	ANACARDEACEAE	Schinus molle	Molle		VU
3	ASTERACEAE	Baccharis peruviana	Taya		
4	ASTERACEAE	Flourensia peruviana Diñon	Yanachilca		
5	ASTERACEAE	Baccharis salicifolia	Chilca		
6	ASTERACEAE	Ageratina stembergiana	marmaquilla		
7	ASTERACEAE	Bidens andicola	papa taya		
8	ASTERACEAE	Senesio sp.	Senesio		
9	ASTERACEAE	Bidens pilosa	Sillkau		
10	ASTERACEAE	Tagetes pusilla	pampanis		
11	ASTERACEAE	Gnaphahum sp.	Yerba blanca		
12	ASTERACEAE	Taracsacun officinale	Diente de león		
13	BROMELIACEAE	Tillandsia usneosides	barbas de viejo		
14	BROMELIACEAE	Puya ferruginea	Puya		
15	CACTACEAE	Opuntia ftcus - indica	Tuna	II	
16	CACTACEAE	Astrociindro opuntia subulata	Cholla		
17	CACTACEAE	Opuntia lagopus	cactus		
18	CACTACEAE	Opuntia ffcosa	Huaracco		
19	CACTACEAE	Neoraimondta arequipensis	Gigantón		
20	CACTACEAE	Echinopsis sp.	Sancay		
21	CAESALPINIACEAE	Caesalpinia spinosa	Tara		
22	CONVOLVULACEAE	Evolvulussp	Ojitos azules		
23	FABACEAE	Acacia macracanta	Huarango		
24	FABACEAE	Dalea boliviana	Habita		
25	GROSSULARIACEAE	Escallonia resinosa	Chachacomo		
26	GROSSULARIACEAE	Escaltonia péndula	Pauca		
27	LAMIACEAE	Salvia sagitata	Salvia		
28	LEGUMINOSAS	Spartium junceum	Retama		
29	MYRTACEAE	Eucaliptos glóbulos	Eucalipto		
30	PAPAVERACEAS	Argemone mexicana	Cardosanto		
31	PIPERACEAE	Peperonta sp.	Hierba pequeña		



Lista de Registro de Especies de Vegetación Urbana					
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Categoría de Conservación	
				CITES	D.S. N°043-2006-AG
32	POACEAE	Jara va ichu	Ichu		
33	POACEAE	Calamagrostis brevifolia	Crespillo		
34	POACEAE	Penmsetum dandestinum	Kikuyo		
35	POACEAE	Poa annua	Pasto		
36	PTERIDACEAE	Adiantum sp	Helécho alambre		
37	RHAMNACEAE	Colétia spinosissima	Chaqara		
38	SAPINDACEAE	Dodonea viscosa	Chamana		
39	VERBENACEAS	Verbena officinatis	Verbena		

Fuente: Elaboración Propia

CITES; Apéndice I: Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Apéndice II: Se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Apéndice III: contiene aquellas especies propuestas por alguno de los países parte para una reglamentación especial por encontrarse en situación de peligro o amenazado dentro de su jurisdicción.

INRENA: CR= En peligro crítico, EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado. UICN: DD = Datos insuficientes; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazado, VU = Vulnerable; EN = En peligro; CR = En peligro crítico.

Las especies de flora inventariadas se encuentran distribuidas dentro del área de influencia tanto directa como indirecta del proyecto, las cuales no sufrirán desbroce por el proyecto, debido a que el proyecto ya se encuentra ubicado dentro de un centro poblado, es decir, un área intervenida, la flora endémica no será alterada.

### 3.3.3. Fauna

Teniendo en cuenta el documento "Guía de Inventario de la fauna silvestre" (MINAM. 2015), donde se consideró las zonas de vida, formaciones vegetales, las características físicas del territorio y criterios técnicos del evaluador. Los factores climáticos, la vegetación natural y cultivada, constituyen los condicionantes para la existencia de la fauna silvestre, por cuanto proporcionan los elementos vitales para las diferentes especies de animales. Otro aspecto que regula y condiciona el desarrollo de la fauna silvestre es la influencia del ser humano, traducida en una mayor presencia en territorios naturales y el impacto de sus actividades.

#### A. Metodología



Las metodologías utilizadas en este estudio son:

- Metodología de estudio por grupo taxonómico.
- Recopilación de la información ex situ

**Cuadro N° 14:** Lista de Registro de Especies de Fauna Urbana

Lista de Registro de Especies de Fauna Urbana				
N°	Especie	Nombre Común	D.S. N° 004-2014-MINAGRI	CITES
1	Petrocteiidon andecoia	Golondrina andina		II
2	Falco peregrinas	Cernícalo	NT	II
3	Zonotricira capenses	Gorrion		
4	Zenaida melada	Cuculi		
5	Coiptes rupicola	Carpintero andino		
6	Nothoprocta spp.	Perdiz	CR	
7	Turdus chrguanco	Chihuaco		
8	Lagidium punensis	Vizcacha		
9	Conepatus rex rex	Zorrino		
10	Pseudalopex cu'paeus	Zorro		II
11	Akodon juninensis	Ratón Andino		
12	Bufo spinoiosus	Sapo andino	NT	
13	Uotaemus melawgaslor	Lagartija		
14	Proctoporus sp.	Sukullucuy		

Fuente: Elaboración Propia

CITES; Apéndice I: Incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio. Apéndice II: Se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Apéndice III: contiene aquellas especies propuestas por alguno de los países parte para una reglamentación especial por encontrarse en situación de peligro o amenazado dentro de su jurisdicción.

D.S. N°043-2006-AG: CR= En peligro crítico, EIM=En peligro, VU=Vulnerable, MT= Casi amenazado. UICN: DD= Datos insuficientes; LC= Preocupación menor; NT= Casi amenazado, VU= Vulnerable; EN= En peligro; CR=En peligro crítico.

Las especies de fauna inventariadas se encuentran ubicadas dentro del área de influencia indirecta del proyecto, muy alejados de la línea eléctrica futura, las cuales no sufrirán desbroce por el proyecto.

## B. Fauna domestica

La fauna doméstica está representada por la crianza de tamaño familiar de: vacunos (Bostaurus), ovinos (Ovis aries), aves y cuyes (Cavia porcellus). Otros animales comunes empleados como mascotas dentro del centro poblado son los perros y gatos.





### **3.4. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL**

Un análisis del ambiente socioeconómico y cultural permite identificar la situación de la población en el área de influencia, ubicada en su totalidad en el distrito de Chincho, comprendiendo aspectos relacionados con las características demográficas, sociales, económicas y culturales. El área del Proyecto es una zona urbana consolidada, no se registran comunidades campesinas.

#### **3.4.1. Metodología**

La elaboración del presente estudio comprendió tres etapas; gabinete, trabajo de campo y gabinete post-campo. La recopilación de información se obtuvo de fuentes primarias y secundarias, combinándose las metodologías cuantitativa y cualitativa, las cuales permitieron una adecuada presentación general de los principales indicadores socioeconómicos de las localidades del área de influencia.

##### **A. Metodología Cuantitativa**

Comprendió la recopilación de información cuantitativa proveniente de fuentes secundarias, las cuales se obtuvieron de la revisión y análisis de las publicaciones de entidades oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA) y de los planes de desarrollo de las localidades donde se ubican las poblaciones del área de influencia, entre otras.

##### **B. Metodología Cualitativa**

Comprendió la visita de campo y la aplicación de guías de observación directa, las cuales estuvieron orientadas a obtener información de primera fuente que permitió complementar la información cuantitativa para una adecuada caracterización de las condiciones socioeconómicas generales de la población involucrada.

En ese sentido, se realizó la visita de campo y recorrido por las localidades del área de influencia. La información recabada a través de esta técnica sirvió para y reforzar y complementar el conocimiento de la realidad y la situación de los principales indicadores socioeconómicos de las localidades del área de influencia.

Guía de observación. La guía de observación permitió registrar y evaluar ciertos fenómenos sociales a través del contacto personal con los pobladores del área de estudio y la observación participante del investigador, registrando los detalles observados.

#### **3.4.2. Área de influencia social**

##### **A. Área de Influencia Social Directa (AISD)**



El Área de Influencia Social Directa se define como el espacio en el cual se prevé que la ocurrencia de impactos será significativa, asociados éstos a impactos directos: positivos o negativos. En este sentido, en consideración a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, se ha definido como AISD a la zona donde se ubica la infraestructura, abarcando área de 9.02 Ha. (Ver mapa AI-02: Mapa de Influencia Social).

#### **B. Área de Influencia Social Indirecta (AISI)**

El Área de Influencia Social Indirecta (AISI) se define como el espacio en el cual se considera que la presencia de impactos no será significativa. Su determinación se ha realizado en base a la distribución espacial de los posibles impactos ambientales que puedan presentarse considerando el grado de interrelación que tendrá la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, sobre las dimensiones biológica, física, social, económica y cultural con una intensidad menor a la del Área de Influencia Social Directa.

El área de influencia social indirecta del Proyecto comprende una extensión de 54.75 Ha.

#### **3.4.3. Caracterización socioeconómica**

##### **A. Aspectos Demográficos**

La totalidad de habitantes del área de influencia del Proyecto se encuentran asentada en el centro poblado de Miraflores del distrito. De acuerdo, al Plan de Desarrollo Concertado al 2025, elaborado el 2012, la población total estimada en el distrito fue de 1396 habitantes y según el Censo, la población total estimada en el distrito, al 2017 fue de 943 habitantes, y, por último, considerando a predicción del INEI para el 2021 la cantidad de población es de 1006 con una extensión territorial de 182.7 Km<sup>2</sup>.

En cuanto a la densidad poblacional, es un indicador que mide el grado de concentración de la población asentada sobre un espacio determinado. En el distrito de Chincho se puede identificar que tiene una densidad poblacional estimada de 7.6 habitantes por cada Km<sup>2</sup>.

En el siguiente cuadro se presentan número de habitantes y la densidad poblacional en el distrito:

**Cuadro N° 15:** Población Total, Superficie y Densidad Poblacional – Proyección INEI - 2021

Ámbito	Extensión Aprox. (Km <sup>2</sup> )	Población (N° Habitantes)	Densidad Poblacional (Hab/Km <sup>2</sup> )
Chincho	182.7	1006	6

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Proyección INEI - 2021)

- **Población según sexo.**

Con respecto a la composición de la población por sexo, a nivel distrital, se observa que entre el año 1993 al 2017 hubo una variación significativa en la cantidad de población. Por otro lado, años anteriores al 2007 mostraban una mayor población femenina en relación con la masculina con el paso de los años, la cantidad

de población masculina ha ido incrementándose, en el censo nacional del 2017, se observa que la diferencia entre hombres y mujeres es de 10 habitantes, siendo la población masculina de 502 habitantes (50.50%) y la población femenina de 492 (49.50 %) y para la proyección del 2021 el porcentaje de varones y mujeres serían de 53.23% y 46.77% respectivamente.

**Cuadro N° 16: Población en los Censos Nacionales según Sexo – Periodo (1993 – 2021)**

Año	Total	Hombre		Mujer	
		Casos	%	Casos	%
1993	181	77	42.54	104	57.46
2007	1322	659	49.85	663	50.15
2012	1396	700	50.14	696	49.86
2017	943	502	50.50	492	49.50
2021	1006	535	53.23	525	52.17

*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Proyección INEI - 2021)*

Al 2012, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado al 2025, el Anexo o Centro Poblado de Miraflores contaba con unos 81 habitantes. Actualmente es difícil realizar una estimación más adecuada de los habitantes a la actualidad debido a dos factores, i) la gran variación de población que existe entre cada censo o estudio realizado; ii) la gran cantidad de habitantes que regresaron a los centros poblados desde las ciudades, debido a la aparición de la pandemia causada por el COVID-19.

- **Población según grupo de edad**

De acuerdo a la predicción de la INEI para el año 2021, la distribución por grupos de edad en el distrito de Chincho se caracteriza por la predominancia de población adulta mayor (65 a más) con un 8.70% del total, seguida de la población joven (10 a 14 años) con un 8.70% del total de habitantes.

Así mismo se identifica que en menor medida se encuentran casos de población adulta (60 años a 64 años), representando 4.24% del total.

**Cuadro N° 17: Población según Grupos de Edad – Proyección INEI - 2021**

Edad	Sexo				Total	%
	Hombres	%	Mujeres	%		
De 0 a 4 años	39	7.84	41	8.07	80	7.95
De 5 a 9 años	37	7.42	47	9.34	84	8.38
De 10 a 14 años	43	8.47	45	8.92	87	8.70
De 15 a 19 años	46	9.11	32	6.37	78	7.74
De 20 a 24 años	21	4.24	34	6.79	55	5.51
De 25 a 29 años	25	4.87	23	4.67	48	4.77
De 30 a 34 años	31	6.14	28	5.52	59	5.83
De 35 a 39 años	38	7.63	25	4.88	63	6.26
De 40 a 44 años	44	8.69	32	6.37	76	7.53
De 45 a 49 años	26	5.08	33	6.58	59	5.83

Edad	Sexo				Total	%
	Hombres	%	Mujeres	%		
De 50 a 54 años	37	7.42	28	5.52	65	6.47
De 55 a 59 años	31	6.14	28	5.52	59	5.83
De 60 a 64 años	20	4.03	22	4.46	43	4.24
De 65 a más	65	12.92	85	16.99	150	14.95
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>100.00</b>	<b>502</b>	<b>100.00</b>	<b>1006</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Proyección INEI - 2021)*

## B. Condiciones de la Vivienda y Servicios Básicos

- Tenencia de la Vivienda**

De acuerdo con el censo nacional 2017, la principal tenencia sobre la vivienda ocupada es la de vivienda propia sin título de propiedad con el 82.18%, seguida de las viviendas cedidas, con el 9.48%. Asimismo, el 3.16% de los residentes del distrito ocupan viviendas alquiladas.

**Cuadro N° 18: Tenencia de la Vivienda – Censo 2017**

Tenencia de la Vivienda	Casos	%
Alquilada	11	3.16
Propia sin título de propiedad	286	82.18
Propia con título de propiedad	18	5.17
Cedida	33	9.48
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)*

- Tipo de vivienda**

En el distrito de Chincho las viviendas con mayor representación son las casas independientes, con 99.02% de los casos, seguida con viviendas colectivas que representan el 0.98% del total.

**Cuadro N° 19: Tipo de Vivienda – Censo 2017**

Tipo de Vivienda	Casos	%
Casa Independiente	503	99.02
Choza o cabaña	5	0.98
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>100.00</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)*

- Materiales de construcción predominante en la Vivienda**

El análisis de las características de las viviendas permite conocer las condiciones de vida de la población involucrada en el área de estudio. Según el Censo Nacional 2017, en el distrito del Chincho predomina el material rustico en las infraestructuras de las viviendas. Pues estas edificaciones cuentan principalmente

con paredes de adobe (72.70%), así mismo el material predominante en los techos es de tejas (52,59%) y en los pisos el material predominante es la tierra (91.95%).

**Cuadro N° 20: Material de construcción predominante en las paredes de la vivienda**

Material de construcción predominante en las paredes	Casos	%
Ladrillo o bloque de cemento	15	4.31
Adobe	253	72.70
Tapia	48	13.79
Quincha (caña con barro)	20	5.75
Piedra con barro	1	0.29
Triplay / calamina / estera	11	3.16
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

**Cuadro N° 21: Material de construcción predominante en los techos de la vivienda**

Material de construcción predominante en los techos	Casos	%
Concreto armado	9	2.59
Tejas	183	52.59
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares	150	43.10
Caña o estera con torta de barro o cemento	2	0.57
Triplay / estera / carrizo	1	0.29
Paja, hoja de palmera y similares	3	0.86
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

**Cuadro N° 22: Material de construcción predominante en el piso de la vivienda**

Material de construcción predominante en el piso	Casos	%
Ladrillo o bloque de cemento	28	8.05
Adobe	320	91.95
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

- **Acceso a Servicios Básicos**

La disponibilidad de servicios básicos en las viviendas del distrito de Chincho, refleja la calidad de vida de sus habitantes, las condiciones de bienestar y sobre todo a la disponibilidad de servicios básicos como el agua, desagüe y electrificación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el censo nacional 2017, la mayor parte de la población del distrito dispone del servicio de agua por medio de la red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación siendo el 37.64% de la población total, así mismo la mayor parte de la población del distrito cuenta con pozo ciego o negro, siendo el 37.36% de la población, finalmente el 68.10% de la población cuenta con alumbrado eléctrico.

**Cuadro N° 23: Abastecimiento de Agua en la Vivienda – Censo 2017**

Abastecimiento de Agua en la Vivienda	Casos	%
Red pública dentro de la vivienda	57	16.38
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	131	37.64
Pilón o pileta de uso público	36	10.34
Pozo (agua subterránea)	21	6.03
Manantial o puquio	9	2.59
Río, acequia, lago, laguna	88	25.29
Otro	1	0.29
Vecino	5	1.44
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

**Cuadro N° 24: Servicio Higiénico en la Vivienda – Censo 2017**

Servicio Higiénico en la Vivienda	Casos	%
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	21	6.03
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	52	14.94
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	10	2.87
Letrina (con tratamiento)	32	9.20
Pozo ciego o negro	130	37.36
Río, acequia, canal o similar	3	0.86
Campo abierto o al aire libre	98	28.16
Otro	2	0.57
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

**Cuadro N° 25: Alumbrado por Red Pública en la Vivienda – Censo 2017**

Alumbrado por Red Pública en la Vivienda	Casos	%
Sí tiene alumbrado eléctrico	237	68.10
No tiene alumbrado eléctrico	111	31.90
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

### C. Salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Como elemento fundamental es importante para el desarrollo de la vida plena del individuo y su bienestar, la que estaría asociada principalmente al acceso de los servicios de salud, así como a las condiciones sociales y económicas que influyen en la salud.

- **Afiliación a Seguros de Salud**

Con respecto a la afiliación a seguros de salud, se observa que, el 84.09% de la población, se encuentran afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el 4.77% se encuentran afiliados a ESSALUD; observándose una cobertura diferenciada en términos de representatividad y accesibilidad. Asimismo, el 10.82% de la población no se encuentra afiliado a ningún seguro.

**Cuadro N° 26:** Población afiliada a seguros de salud – Censo 2017

Población afiliada a seguros de salud	Casos	%
Solo Seguro Integral de Salud (SIS)	793	84.09
Solo EsSalud	45	4.77
Solo Seguro privado de salud	1	0.11
Solo Otro seguro	1	0.11
Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro privado de salud	1	0.11
No tiene ningún seguro	102	10.82
<b>Total</b>	<b>943</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (Censo INEI - 2017)

- **Establecimientos de Salud**

Datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, indican que, en el distrito del Chincho existe un total de 2 establecimientos de salud y ambos pertenecen al sector público.

Por otro lado, la clasificación de los establecimientos es de I-1, estos establecimientos de salud de esta categoría, cuentan con profesionales de la salud, más no tienen médicos cirujanos.

Entre sus principales servicios tenemos aquellos dedicados a la salud familiar y comunitaria, salud ambiental en la comunidad, atención con medicamentos y de parto inminente, nutrición integral, prevención del cáncer, pruebas rápidas y toma de muestras, así como rehabilitación basada en la comunidad.

En suma, otra característica resaltante de este tipo de establecimiento es la atención, siendo predominante en la casi totalidad de los casos los servicios sin internamiento.





**Cuadro N° 27: Establecimientos Registrados en el RENIPRESS**

Código Único	Nombre Comercial del Establecimiento	Dirección	Estado
00003963	Chincho	Plaza Plaza Principal s/n Plaza Principal s/n Chincho Angaraes Huancavelica	Activo
00011787	Llamocctachi	Otros Comunidad de Llamocctachi Distrito Chincho Provincia Angaraes Departamento Huancavelica	Activo

Fuente: Ministerio de Salud. Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud RENIPRESS, 2021.

#### D. Educación

- **Instituciones educativas en el área de influencia**

Las instituciones educativas de los distritos que conforman el área de influencia están a cargo de la UGEL-Angaraes cuya función es coordinar, dirigir y evaluar las actividades educativas en su jurisdicción.

En cuanto al número de instituciones educativas y tipo de gestión, según el Ministerio de Educación. Estadística de calidad educativa (2022), en el distrito del Chincho existe un total de 14 instituciones educativas. Cabe mencionar que la mayoría de instituciones educativas se encuentran localizadas en área rural.

Asimismo, del total de instituciones educativas existentes en el distrito, 5 corresponden a la educación básica regular (principalmente al nivel inicial), 8 a la educación básica (primaria) y 1 a la educación secundaria.

**Cuadro N° 28: Instituciones educativas**

Código Modulo	Instituciones educativas
0550939	36382
0420638	36222 Manuel Scorza
1608850	1145 Jean William
0420877	36270
0420836	36266
1608835	966
1608827	1145
0420828	36265
1771229	36830
1608843	967
0420851	36268
1690551	1145
0420844	36267
1771211	Jorge Basadre

Fuente: UGEL-Angaraes



- **Nivel educativo.**

De acuerdo con el censo elaborado por INEI 2017, el distrito del Chincho no toda la población culminó o tiene los estudios de educación básica regular. Siendo así que el 3.70% la población culminó satisfactoriamente el nivel secundario y 39.19% el nivel primario.

Lo que refleja carencia de acceso a la educación superior, ya que, un porcentaje tan desmesurado no inició o culminó la educación superior, donde solo el 2.13% de la población logró culminar provechosamente los estudios técnicos superiores o estudios universitarios, mientras que solo el 0.11% de la población terminó una maestría o doctorado.

Tomando en cuenta estos aspectos, se puede indicar que la carencia de acceso a la educación superior está vinculada principalmente a la insuficiencia de instituciones educativas de nivel superior, y a las dificultades para acceder a la educación, hecho que radica en el bienestar social y económico de la población del distrito.

**Cuadro N° 29: Nivel de Estudio – 2017**

Último Nivel de Estudio que Aprobó	Casos	%
Sin Nivel	102	11.42
Inicial	34	3.81
Primaria	404	45.24
Secundaria	317	35.50
Básica especial	1	0.11
Superior no universitaria incompleta	10	1.12
Superior no universitaria completa	9	1.01
Superior universitaria incompleta	6	0.67
Superior universitaria completa	6	1.01
Maestría / Doctorado	1	0.11
<b>Total</b>	<b>893</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI - 2017)

- **Alfabetismo**

El analfabetismo es la carencia de competencias básicas (leer y escribir) que limita el acceso al conocimiento y genera desigualdades sociales, en especial en los grupos más vulnerables de la población, siendo uno de los temas prioritarios a solucionar en el país para combatir la pobreza.

En este sentido, la tasa de analfabetismo mide el porcentaje de la población de 15 años a más que no sabe leer ni escribir.



Según el censo nacional realizado en el 2017, la mayoría de la población es alfabeta, siendo el 80.52% del total de la población del distrito la que sabe leer y escribir y solo el 19.48% de la población es analfabeta.

**Cuadro N° 30: Tasa de alfabetismo**

Sabe leer y Escribir	Casos	%
Sí sabe leer y escribir	719	80.52
No sabe leer y escribir	174	19.48
<b>Total</b>	<b>893</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI-2017)

#### E. Aspecto económico

- **Población económicamente activa (PEA)**

Las siglas PEA hacen referencia a la población económicamente activa, es decir, la población de 15 años o más que se ha integrado al mercado laboral ya sea que se encuentre trabajando o buscando un empleo. En este sentido, la población en edad de trabajar del distrito del Callao es de 348 825 habitantes.

Dentro de este grupo se encuentra principalmente la población joven de entre los 20 a 24 años y la población adulta joven de entre 25 a 29 años y en menor proporción la población adulta que realiza labores de ama de casa, los jubilados, entre otros.

**Cuadro N° 31: Población Económicamente Activa según Grupos de Edad**

Población censada en edad de trabajar	Casos	%
De 14 a 29 años	184	25.52
De 30 a 44 años	185	25.66
De 45 a 64 años	211	29.26
De 65 a más años	141	19.56
<b>Total</b>	<b>721</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI - 2017)

- **Actividad económica (Agricultura y Comercio)**

El acceso al agua del río Cachi y la proximidad a la demanda urbana de la ciudad de Ayacucho, han posibilitado un boom agrícola inimaginable hace 20 años. El contexto geográfico favorable de la parte baja del distrito siempre ha estado presente (temperaturas amenas, agua del río, tierras amplias y planas) y no ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Lo que sí ha cambiado es la integración al mercado urbano de Huamanga, favorecido por la presencia diaria de vehículos hacia la ciudad. Comuneros mencionan que hoy en día existe un transporte vehicular diario a la capital departamental, siendo el costo de pasaje 8 soles desde la capital distrital y 5 desde la comunidad de Miraflores. El costo es relativamente



elevado, dado que la duración del viaje es de 40 minutos. Sin embargo, se trata de una reducción dramática de las 3 horas necesarias anteriormente.

La comunidad de Llamocctachi demuestra la mayor productividad agraria del distrito con sus grandes extensiones de tierra, uso de fertilizantes comprados en Ayacucho, canales de riego concretados y uso de tractores para trabajar la tierra.

En esta comunidad, se realizan hasta 4 cosechas de espinaca al año. Los principales productos vendidos son tomate y zanahoria, que abastecen exclusivamente la ciudad de Huamanga. El punto de venta es el mercado Neri García, ubicado cerca a la entrada de Huamanga desde el noroeste. Pero no siempre ha sido la producción dedicada a la venta. Una comunera de la comunidad nos afirma que en su tiempo de niñez – aproximadamente 30 años atrás – no se sembraban verduras, sino maíz y trigo para el autoconsumo. A pesar de los terrenos propicios, la producción era básicamente para el autoconsumo y no existía un gran flujo de comercio entre Chíncho y Ayacucho.

El acceso a la carretera ha sido fundamental para la articulación comercial entre comunidades de pequeños agricultores y centros urbanos de gran demanda. La articulación a mercados dinámicos permite que los agricultores no solo cambien de cultivos (de tubérculos y cereales a verduras y frutas) sino también aumente el volumen de ventas. Un indicador del mayor nivel de producción es el hecho de que en Llamocctachi dos agricultores han comprado camiones para transportar sus productos hasta Huamanga. Los burros de carga ya no son suficientes para llevar la cosecha. También se nota la presencia de acopiadores, que vienen en sus camiones, para llevar productos a la ciudad de Huamanga.

La llegada constante de comerciantes ha aumentado los precios obtenidos por los agricultores. Un comunero nos afirma que cuando más antes la zanahoria costaba 10 céntimos el quilo, hoy en día su precio ha subido a 70 céntimos. Un aumento de 700%. No es de sorprender que los precios de las chacras se hayan incrementado en los últimos años. Nos informan que hace 10 años, costaban aproximadamente 15 mil soles por hectárea en Llamocctachi, hoy en día su precio ha subido hasta 60 mil soles. Este precio, el más alto de toda la provincia de Angaraes, no espanta a los agricultores, quienes desean comprar más tierra para cultivar. Compradores desde Ayacucho han venido para cultivar una chacra en la comunidad; jornaleros vienen desde Ayacucho para trabajar la tierra. La comunidad se expande, pero no todos son propietarios de tierra, solamente los ancianos miembros originales de la comunidad, quienes han heredado su parcela.

## IV. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

En el presente capítulo se realiza la identificación, evaluación y valoración de los potenciales impactos ambientales y socioeconómicos, negativos y/o positivos, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, que se generarán o podrían generarse a causa de las actividades que comprende el proyecto.

En primer lugar, se tiene que conocer la información sobre las actividades a desarrollarse en el proyecto, en segundo lugar, se debe tener conocimiento de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos presentes en el área del proyecto, se describe la caracterización de las condiciones existentes del medio en base al levantamiento de información, tanto en campo como el desarrollado en gabinete, lo que permite identificar y caracterizar la significancia de los impactos potenciales sobre los componentes ambientales.

### 4.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para la determinación de los impactos ambientales y sociales del presente Proyecto se aplicará la metodología de evaluación de impactos propuesta por Vicente Conesa-Fernández en su obra “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental” (2010), la cual es una variación de la matriz de Leopold. Asimismo, la valoración del impacto se realizará de manera cualitativa y se efectuará a partir de una matriz de identificación de impactos que tiene la estructura de columnas (acciones o actividades impactantes) y filas (factores e impactos ambientales y sociales).

Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del impacto, de cada elemento tipo, se estará construyendo la matriz de calificación.

Los elementos de la matriz de calificación o contenido de una celda identifican el impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental considerado. Según Vicente Conesa, se propone que los elementos tipo, o casillas de cruce de la matriz, estarán ocupados por la valoración correspondiente a once características del efecto producido por la acción sobre el factor considerado. Se considera los siguientes criterios de evaluación presentadas en el siguiente cuadro.

**Cuadro N° 32:** Criterios de la Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos

Intensidad (IN)		Extensión (EX)	
Baja o mínima	1	Puntual	1
Media	2	Parcial	2
Alta	4	Amplio o extenso	4
Muy alta	8	Total	8
Total	12	Critico	(+4)

Momento (MO)		Persistencia (PE)	
Largo plazo	1	Fugaz o efímero	1
Medio Plazo	2	Momentáneo	1
Corto plazo	3	Temporal o transitorio	2
Inmediato	4	Pertinaz o persistente	3
Crítico	(+4)	Permanente y constante	4
Reversibilidad (RV)		Sinergia (SI)	
Corto plazo	1	Sin sinergismo o simple	1
Medio plazo	2	Sinergismo moderado	2
Largo plazo	3	Muy sinérgico	4
Irreversible	4		
Acumulación (AC)		Efecto (EF)	
Simple	1	Indirecto o secundario	1
Acumulativo	4	Directo o primario	4
Periodicidad (PR)		Recuperabilidad (MC)	
Irregular (aperiódico y esporádico)	1	Recuperable de manera inmediata	1
Periódico o intermitente	2	Recuperable a corto plazo	2
Continuo	4	Mitigable, sustituible y compensable	4
		Irrecuperable	8

Fuente: (Conesa Fdez.-Vitora, 2010).

A continuación, se presentan los once (11) criterios utilizados para la evaluación de los impactos ambientales:

#### A. Carácter del impacto

Alude al efecto que puede tener el impacto sobre un factor ambiental, el mismo que puede ser perjudicial o benéfico; es decir, negativo o positivo respectivamente.

**Cuadro N° 33: Carácter del impacto**

Impacto	Símbolo
Impacto Positivo	+
Impacto Negativo	-

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010

#### B. Intensidad del Impacto (I)

La intensidad del impacto es el grado de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental, en el ámbito específico en el que se desarrolla la misma. Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocado por una acción.

**Cuadro N° 34: Intensidad del Impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Baja: Se adjudica a una afectación mínima
2	Moderada
4	Media
8	Alta

Valor Numérico	Denominación
12	Muy alta: Destrucción total del factor evaluado

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010

### C. Extensión (EX)

Es la fracción del área de estudio que será potencialmente afectada por el impacto. Para establecerla se considera el área del impacto a evaluar sobre el área total del proyecto.

**Cuadro N° 35: Extensión del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Puntual: efecto muy localizado
2	Parcial
4	Extenso
8	Total: Efecto de influencia generalizada
12	Crítica: en caso el efecto sea puntual o parcial se produzca en un lugar crucial o crítico

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010

### D. Momento (MO)

El momento es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

**Cuadro N° 36: Momento del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Largo Plazo
2	Mediano Plazo
4	Inmediato
8	Crítico: En caso ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del impacto

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010

### E. Persistencia (PE)

Es el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el momento de su aparición hasta su desaparición o recuperación, ya sea por la acción de medios naturales o mediante la aplicación de medidas correctivas.

**Cuadro N° 37: Persistencia del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Fugaz
2	Temporal
4	Permanente

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental*, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010



#### F. Reversibilidad (RV)

Es la posibilidad de que el factor ambiental afectado regrese a su estado natural inicial, por medios naturales, una vez que la acción del efecto deja de actuar sobre él.

**Cuadro N° 38: Reversibilidad**

Valor Numérico	Denominación
1	Corto plazo
2	Mediano plazo
4	Irreversible

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

#### G. Efecto (EF)

Se refiere a la relación causa – efecto, es decir; a la manifestación del efecto sobre un factor ambiental como consecuencia de la ejecución de una actividad del proyecto.

**Cuadro N° 39: Efecto del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Indirecto: Impactos secundarios o adicionales que podrían ocurrir sobre el ambiente como resultado de una acción humana.
4	Directo: Impactos primarios de una acción humana que ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar que ella.

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

#### H. Periodicidad (PR)

Es la regularidad de la manifestación del efecto. Esta periodicidad puede ser irregular, periódico continúa.

**Cuadro N° 40: Periodicidad del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Irregular o discontinuo
2	Periódico
4	Continuo

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

#### I. Acumulación (AC)

Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste en forma continuada o reiterada la acción que lo genera.

**Cuadro N° 41: Acumulación del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Simple: No produce efectos acumulativos
4	Acumulativo: Produce efectos acumulativos

Fuente: *Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

### J. Sinergia (SI)

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, el componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que se tendría que esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente y no simultánea.

**Cuadro N° 42: Sinergia del impacto**

Valor Numérico	Denominación
1	Sin sinergia: Si actúan varias acciones sobre un factor y el efecto no se potencia.
2	Sinérgico
4	Muy sinérgico: Cuando actúan varias acciones sobre un factor y el efecto se potencia de manera sostenible.

*Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

### K. Recuperabilidad (MC)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, sea por acción natural o humana.

**Cuadro N° 43: Recuperabilidad**

Valor Numérico	Denominación
1	Inmediata
2	Mediano plazo
4	Mitigable: Si es recuperable parcialmente o irrecuperable, pero con introducción de medidas compensatorias.
8	Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto por medios naturales como por intervención humana

*Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010*

### FÓRMULA DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO

La Matriz de Evaluación dará como resultado los valores de importancia de los potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de las siguientes fórmulas:

$$\text{IMPORTANCIA} = +/- (3 \times \text{Intensidad} + 2 \times \text{Extensión} + \text{Momento} + \text{Persistencia} + \text{Reversibilidad} + \text{Efecto} + \text{Periodicidad} + \text{Acumulación} + \text{Sinergia} + \text{Recuperabilidad})$$

El presente algoritmo es una derivación de la ecuación aplicada en la matriz de evaluación de impactos ambientales aplicado en el método Conesa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fdez – Vitora, 4a. Ed., 2010

Los valores numéricos obtenidos después de calificar cada una de las interacciones identificadas permiten agrupar los impactos de acuerdo con el valor de importancia del impacto favorable o adverso en cuatro rangos positivos o negativos (Conesa Fdez. - Vítora, 2010, pág. 254).

Los tipos de impacto se detallan a continuación:

**Cuadro N° 44:** Clasificación del tipo de impacto ambiental positivo

Impacto Positivo		
Tipo de impacto	Código de colores	Rango
Ligero		Importancia $\leq$ 25
Moderado		25 < Importancia $\leq$ 50
Bueno		50 < Importancia $\leq$ 75
Muy Bueno		75 < Importancia

Fuente: Elaboración Propia

**Cuadro N° 45:** Clasificación del tipo de impacto ambiental negativo

Impacto Negativo		
Tipo de impacto	Código de colores	Rango
Irrelevante y/o leve		- 25 $\leq$ Importancia
Moderado		-50 $\leq$ Importancia < - 25
Severo		- 75 $\leq$ Impacto < - 50
Crítico		Impacto < - 75

Fuente: Elaboración Propia

## 4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de los impactos ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Sistema de Utilización en Media Tensión 13.2kV, 1Ø para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial en la Institución Educativa N° 1145” se realizó con el análisis de la interacción resultante entre las actividades correspondientes a las distintas etapas del proyecto y los factores ambientales y sociales de su medio circundante.

### 4.2.1. Identificación de las actividades impactantes

Para la selección de las acciones o actividades impactantes se optó por aquellas que tienen incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes y/o factores.

Para definir la matriz de identificación de impactos, en una primera etapa, se ha procedido a identificar las acciones de proyecto que puedan interactuar con los factores ambientales. Dichas acciones, son las siguientes:



#### A. FASE DE PLANIFICACIÓN

- **Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución:** levantamiento topográfico del eje de la red de distribución, a fin de identificar interferencias, características topográficas (elevaciones y depresiones) y distancias de seguridad con respecto a estructuras y vegetación propia de la zona.
- **Cartel de identificación de obra:** Esta partida consiste en el suministro y colocación del cartel de obra, de dimensiones 3.60 m de largo por 7.60 m de alto, de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad.
- **Transporte del equipo electromecánico y materiales:** Esta actividad se basa en la traslación de los materiales que formaran parte del proyecto (cables, maderas, postes, accesorios y ferretería en general) y equipos eléctricos (transformadores, paneles de control, etc.) a sus lugares de instalación.

#### B. FASE DE CONSTRUCCIÓN

- **Movimientos de tierra, excavaciones e izado:** incluye tanto la excavación para las zapatas de los postes (apertura, hormigonado, etc.) y todas las operaciones necesarias para el izado de los postes. También incluye los movimientos de tierra y excavaciones en la superficie.
- **Construcción de buzones y cimentación:** uso de concreto para la cimentación, construcción de bases prefabricadas o solados en el fondo de la excavación; tanto el cemento, como los agregados y el agua.
- **Izaje de postes y cimentación:** Los postes se instalarán instalando una base de concreto (solado) de 10 cm y realizando la cimentación con piedras medianas y tierra compactada.
- **Armado de estructuras:** Se tomará las debidas precauciones para asegurar que ninguna parte de los armados sea forzada o dañada, en cualquier forma durante el transporte, almacenamiento y montaje. No se arrastrarán elementos o secciones ensambladas sobre el suelo o sobre otras piezas.
- **Puesta tierra:** Las estructuras serán puestas a tierra mediante conductores de cobre fijados a los postes y conectados a electrodos verticales de cooperweld instaladas en el terreno.
- **Tendido y armado de conductores eléctrico:** acciones relacionadas con el tendido del cable conductor y armado de accesorios y aisladores.
- **Montaje de equipos eléctricos:** actividad relacionada con la unión de los accesorios eléctricos que forman parte de la línea eléctrica y en la subestación eléctrica.

#### C. FASE DE OPERACIÓN

- **Presencia de los postes y subestación:** relativo a aquellas posibles afecciones derivadas de la presencia de las torres y conductores que forman la línea de transmisión y de la SE.
- **Transporte de energía:** flujo de la energía eléctrica a través de los conductores.
- **Mantenimiento de la línea:** acciones relativas al control periódico del trazo de la línea eléctrica, en este apartado se incluye la actividad de desbroce preventivo de vegetación, revisión de las cimentaciones, de los postes y de los conductores, revisión de la subestación, etc. Todo ello para mantener en buenas condiciones la línea eléctrica.

**D. FASE DE ABANDONO**

- **Cierre de Operaciones y Abandono:** relacionado con todas las actividades del posible cierre, desmantelamiento y abandono de la línea eléctrica.

Por su parte, en el siguiente cuadro se resume las actividades que pueden generar impactos ambientales, en las diversas fases del proyecto.

**Cuadro N° 46: Principales actividades impactantes del proyecto**

ETAPA	ACTIVIDADES
Planificación	Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución
	Cartel de identificación de obra
	Transporte y movilización del equipo y materiales
Construcción	Movimientos de tierra, excavaciones e izado
	Construcción de buzones y cimentación
	Izaje de postes y cimentación
	Armado de estructuras
	Puesta tierra
	Tendido y armado de conductores eléctrico
	Montaje de equipos eléctricos
Operación y Mantenimiento	Transmisión de la energía.
	Mantenimiento preventivo – correctivo
Abandono	Desconexión de materiales y equipos.
	Desmontaje y desmovilización de equipos, conductores, y cables.
	Reposición del área intervenida
	Limpieza general del área.

*Fuente: Elaboración Propia*



**Cuadro N° 47: Principales actividades impactantes del proyecto y aspectos ambientales**

ETAPA	ACTIVIDADES IMPACTANTES	ASPECTOS AMBIENTALES
Planificación	Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución	Generación de empleo
	Cartel de identificación de obra	Emisión de material particulado. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Transporte y movilización del equipo y materiales	Emisión de material particulado. Emisión de gases de combustión. Generación de ruido. Derrame de combustible. Generación de empleo.
Construcción	Movimientos de tierra, excavaciones e izado	Emisión de material particulado. Emisión de gases de combustión. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Derrame de combustible. Generación de empleo.
	Construcción de buzones y cimentación	Emisión de material particulado. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Izaje de postes y cimentación	Emisión de material particulado. Emisión de gases de combustión. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Derrame de combustible. Generación de empleo.
	Armado de estructuras	Emisión de material particulado. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Puesta tierra	Emisión de material particulado. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Montaje de equipos eléctricos	Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Operación y Mantenimiento	Mantenimiento preventivo – correctivo
Abandono y/o Cierre	Desmontaje y desmovilización de equipos, conductores, y cables.	Emisión de material particulado. Emisión de gases de combustión. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Reposición del área intervenida	Emisión de material particulado. Emisión de gases de combustión. Generación de ruido. Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.
	Limpieza general del área.	Generación de residuos sólidos. Generación de empleo.

Fuente: Elaboración Propia

### 4.3. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES

Los factores ambientales y sociales son el conjunto de componentes del medio físico (aire, suelo, recursos hídricos, paisaje, entre otros), biológico (flora y fauna) y socioeconómico cultural (aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros) susceptibles de sufrir cambios positivos o negativos a partir de una acción o conjunto de acciones.

**Cuadro N° 48: Identificación de factores ambientales**

SISTEMA	COMPONENTE	ASPECTOS AMBIENTALES	FACTOR	IMPACTOS AMBIENTALES
Físico	Aire	Emisión de material particulado.	Calidad de Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.
		Emisión de gases de combustión.		Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.
		Generación de ruido	Nivel de presión sonora	Alteración del nivel de presión sonora.
	Suelo	Generación de residuos sólidos.	Calidad de Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.
Derrame de combustible		Posible afectación a la calidad de suelo por hidrocarburos.		
Físico	Paisaje	Movimientos de tierra	Calidad visual	Alteración de la calidad visual del paisaje.
Biológico	Fauna	Generación de ruido.	Alteración de los ecosistemas	Ahuyentamiento de la fauna local
Socio económico	Economía	Generación de empleo	Nivel de Ingresos	Mejora de ingresos económicos.

*Fuente: Elaboración Propia*

### 4.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Cada uno de los impactos identificados, han sido calificados en base a la matriz de calificación CONESA 2010. En los siguientes cuadros se presenta la matriz de valoración de impactos generados por el proyecto.





4.4.1. Matriz de valorización de impactos ambientales potenciales

**Cuadro N° 49: Criterios de evaluación**

CRITERIO									
INTENSIDAD	EXTENSIÓN	MOMENTO	PERSISTENCIA	REVERSIBILIDAD	EFECTO	PERIODICIDAD	ACUMULACIÓN	SINERGIA	RECUPERABILIDAD
I	EX	MO	PE	RV	EF	PR	AC	SI	MC

Fuente: Elaboración Propia

**Cuadro N° 50: Matriz de Valorización de Impactos Ambientales.**

Medio	Componente ambiental	Impacto ambiental	Preparación y Construcción											Evaluación		
			N	I	EX	PE	SI	EF	MO	AC	MC	RV	PR	Valor	Concepto	
<b>ETAPA DE PLANIFICACIÓN</b>																
<b>Levantamiento topográfico de eje de la red de distribución</b>																
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>Cartel de identificación de obra</b>																
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	-17	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>Transporte y movilización del equipo y materiales</b>																
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	-17	Irrelevante
		Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible	-1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero



ETAPA DE OPERACIÓN															
Movimientos de tierra, excavaciones e izado															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	-17	Irrelevante
		Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
		Posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Biológico	Fauna	Ahuyentamiento de la fauna local	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	-15	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
Construcción de buzones y cimentación															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	1	1	-17	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Biológico	Fauna	Ahuyentamiento de la fauna local	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	-15	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
Izaje de postes y cimentación															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
		Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por derrame de combustible	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Biológico	Fauna	Ahuyentamiento de la fauna local	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	-15	Irrelevante



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”

Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>Armado de estructuras</b>															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>Puesta tierra</b>															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	-18	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>Montaje de equipos eléctricos</b>															
Físico	Aire	Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	2	4	1	2	1	18	Ligero
<b>ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>															
<b>Mantenimiento preventivo – correctivo</b>															
Físico	Aire	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
<b>ETAPA DE ABANDONO</b>															
<b>Desmontaje de equipos y cables</b>															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
		Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 “SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”

	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Biológico	Fauna	Ahuyentamiento de la fauna local	-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-13	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	16	Ligero
<b>Reposición de áreas intervenidas</b>															
Físico	Aire	Alteración de la calidad de aire por emisión de material particulado.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
		Alteración del nivel de presión sonora.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	-16	Irrelevante
Biológico	Fauna	Ahuyentamiento de la fauna local	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
<b>Limpieza general del área</b>															
Físico	Suelo	Posible afectación a la calidad de suelo por residuos sólidos.	-1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-14	Irrelevante
Socio económico	Economía	Mejora de ingresos económicos.	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	16	Ligero

Fuente: Elaboración Propia



## V. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL

La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) propone un conjunto de medidas de prevención y mitigación ambiental, a fin de cumplir con la normativa ambiental vigente y asegurar buenas prácticas ambientales del titular. Estas estrategias se llevarán a cabo a través de diferentes planes que serán implementados durante el desarrollo del proyecto en todas sus etapas (construcción, operación y mantenimiento).

Cabe acotar que, se han considerado las siguientes medidas de prevención, mitigación, y compensación, para los impactos más resaltantes de influencia directa negativa: Para esta etapa, se ha considerado medidas para los impactos negativos compatibles de mediana significancia, dado que los de baja significancia serán de influencia puntual y mínima duración, que según la evaluación realizada no producirán grandes cambios en los medios físico, biológico y socioeconómicos, siendo mitigados de forma indirecta por las medidas planteadas en este desarrollo y los programas siguientes:

### 5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

#### 5.1.1. Objetivos

- Establecer un conjunto de medidas que permitirán prevenir, controlar, corregir, evitar o mitigar los efectos sobre el ambiente y las obras, durante las etapas de construcción y operación del proyecto.
- Potenciar los impactos positivos para asegurar la relación con la sociedad y garantizar buenas prácticas ambientales.

Las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad en el ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción u operación, tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto, cualquiera sea su fase. Tomando en cuenta la caracterización del ambiente y la identificación de los impactos ambientales probables, se especifica las recomendaciones o medidas para la prevención, corrección y control de estos.

A continuación, se listan algunas medidas de prevención o mitigación de los impactos que puede generarse durante la ejecución del proyecto.

#### 5.1.2. Medio Físico

##### A. MEDIDAS DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la alteración de la calidad de aire por la emisión de gases de combustión y material particulado se presenta en las etapas de



planificación, construcción y abandono, por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación y control a considerar:

**Cuadro N° 51: Matriz Medidas de Manejo Ambiental (Aire)**

Aspecto Ambiental	Impacto ambiental	Tipo de medida	Medida Propuesta
Generación de Ruido	Incremento del nivel sonoro	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere el apagado de los vehículos y/o maquinarias cuando no están siendo usados.</li> <li>- Hacer uso de las bocinas solo de ser necesario.</li> <li>- Se trabajará en horarios diurnos, para no generar ruido ambiental nocturno.</li> </ul>
Emisión de gases de combustión	Incremento de gases de combustión	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los vehículos y equipos a fin de evitar la mala combustión.</li> <li>- Verificar que la maquinaria cuente con registros, de mantenimiento mecánico, en caso de ser necesario realizar mantenimiento mecánico en sitios autorizados.</li> <li>- Evitar el uso de los equipos durante más de 4 horas al día, los equipos y unidades vehiculares deben tener mantenimiento oportuno y adecuado.</li> <li>- Se sugiere el apagado de los vehículos y/o maquinarias cuando no están siendo usados.</li> </ul>
Emisión de material particulado (PM10, PM2.5)	Incremento de material particulado	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Humedecimiento de las áreas donde se realizan las labores de obra.</li> <li>- Para los movimientos de tierra cubrir las tolvas con lonas, plásticos u otros.</li> <li>- Regular la velocidad del tránsito vehicular para evitar el levantamiento de material particulado.</li> <li>- Cubrir con malla o plástico el material excedente y escombros antes y durante su transporte en unidades móviles para su disposición.</li> </ul>

*Fuente: Elaboración Propia*

## B. MEDIDAS DE MANEJO DE CALIDAD DE SUELO

De acuerdo con la evaluación de impactos ambientales realizada para el Proyecto, la alteración de la calidad del suelo por la generación de residuos sólidos se presenta en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono, por lo que a continuación se detallan las medidas de mitigación y control a considerar:

**Cuadro N° 52: Matriz Medidas de Manejo Ambiental (Suelo)**

Aspecto Ambiental	Impacto ambiental	Tipo de medida	Medida Propuesta
Generación de Residuos Sólidos (no peligrosos)	Deterioro de la integridad física.	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de contenedores rotulados para almacenamiento temporal.</li> <li>- Manipulación de los residuos sólidos no peligrosos hacia un almacén temporal de residuos sólidos del proyecto, para su posterior retiro.</li> <li>- Promover el reciclaje y reuso de los residuos sólidos.</li> <li>- La disposición final se realizará transportando los residuos sólidos al relleno sanitario municipal.</li> </ul>



Aspecto Ambiental	Impacto ambiental	Tipo de medida	Medida Propuesta
Generación de Residuos Sólidos (peligrosos)	Contaminación del suelo	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación de contenedores rotulados para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, hasta su posterior transporte y disposición final.</li><li>- Ejecutar el Plan de Contingencia de presentarse un derrame de combustible en los frentes de trabajo.</li><li>- La disposición final se realizará transportando los residuos sólidos al relleno sanitario municipal.</li></ul>
Posible derrame de combustible	Afectación a la calidad de suelo	Preventiva	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar que la maquinaria pesada cuente con registros, de mantenimiento mecánico, en caso de ser necesario realizar mantenimiento mecánico en sitios autorizados (fuera del área de construcción) cada 6 meses.</li></ul>
		Mitigante	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contar con Kit Antiderrame completo.</li><li>- Realizar charlas de manejo de derrames</li></ul>

Fuente: Elaboración Propia

## 5.2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Desarrollar un Programa de Manejo de Residuos Sólidos, de acuerdo con la clasificación de residuos sólidos generados y los lineamientos establecidos en la nueva Ley de Gestión Integral Residuos Sólidos – Decreto Legislativo N°1278.

### 5.2.1. Objetivo del programa

Dar a conocer los criterios técnicos organizativos y operativos para realizar un manejo integral de los residuos generados durante el proyecto, a fin de minimizar los riesgos a la salud de la comunidad y al ambiente.

### 5.2.2. Estrategia general del programa

#### A. Campo de aplicación

El ámbito de aplicación de este documento es desde que se genera un residuo, hasta su disposición final, extendiéndose a las siguientes etapas del proyecto:

- Construcción
- Operación y Mantenimiento
- Abandono


#### B. Etapas de manejo de residuos

El manejo apropiado de los residuos generados durante la etapa de operación sigue un flujo de operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento en las diferentes áreas con los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es una etapa fundamental porque requiere del compromiso y



participación activa de todo el personal del proyecto. Las etapas establecidas en el manejo de los residuos sólidos son las siguientes:

**Figura N° 8: Proceso de la Gestión de Residuos**



Fuente: Elaboración Propia

- **Acondicionamiento**

El acondicionamiento es la preparación de las áreas que van a hacer ocupadas con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo con los criterios técnicos establecidos en este Programa de manejo de residuos sólidos.

Para esta etapa se debe considerar la información principalmente el volumen de producción y clase de residuos que se genera en el área del proyecto.

- Número de recipientes para el almacenamiento temporal
- Bolsas de polietileno de alta densidad según el código de colores.
- Recipientes rotulados por cada tipo de residuos según el código de colores y peligrosidad.

- **Generación**

En esta etapa se generarán los residuos tras las actividades realizadas. Se buscará la minimización y segregación de los residuos. La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación, clasificándolos de acuerdo con su tipo. La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos del personal y el deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de transporte, reciclaje y disposición final. El personal debe ser capacitado antes de inicio del proyecto y constantemente durante su duración, con la finalidad de formar hábitos adecuados de segregación.

- **Almacenamiento**

Se dispondrán un Almacén de Residuos Sólidos, aquí se clasificarán los residuos y se acondicionarán en áreas separadas según el tipo de residuos, con contenedores, resistente a fracturas, y a pérdidas de contenido.



Es importante señalar que la participación activa de todo el personal permitirá un correcto almacenamiento de los residuos, al ser previamente segregados. Para esto se debe:

- Identificar los puntos de almacenaje de residuos.
- Considerar la composición de los residuos y su peligrosidad.
- El tamaño o volumen de los contenedores serán de acuerdo con la cantidad de residuos generados
- Mantener el área libre y limpia
- Los residuos peligrosos generados y almacenados adecuadamente en cada recipiente.
- **Transporte y Disposición final**

El personal de limpieza que ejecutara el transporte de los residuos desde la zona de almacenamiento hasta la disposición final, los mismos serán dispuestos en el relleno sanitario municipal.

### 5.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se encuentra conformado por los lineamientos principales de educación y capacitación ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar principalmente a los trabajadores, jefes y supervisores. Se desarrolla las siguientes actividades:

**Cuadro N° 53:** Capacitaciones de sensibilización ambiental

Actividad	Periodicidad	Dirigido a:
Sensibilización sobre manejo de residuos sólidos.	Anual	Todo el personal
Respuesta ante emergencias		

Fuente: Elaboración Propia

Para ello es importante que se cuente con un profesional especializado que desarrolle estas actividades en el las oficinas del proyecto, o caso contrario una empresa proveedora del servicio.

### 5.4. PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencia ha sido desarrollado con la finalidad de proteger a los empleados, pacientes y población del área de influencia indirecta, así como a los equipos, instalaciones y al ambiente, frente al impacto de eventuales siniestros y situaciones de emergencia que contemplan fenómenos naturales como lluvias intensas, sismos y deslizamientos, así como desastres inducidos por la mano del hombre como; incendios, incidentes y accidentes de trabajo. Para los cuales se establecerá un plan de contingencias que desarrolla un sistema de comunicación y acciones que permitirán minimizar los riesgos y mejorar los controles.



#### 5.4.1. Objetivos

##### **A. Objetivo General**

Organizar y ejecutar acciones de prevención, respuesta para minimizar los riesgos y consecuencias que se puedan dar durante el proyecto, tanto para las personas como para las edificaciones y equipos.

##### **B. Objetivo Especifico**

- Identificar los riesgos y tipos de emergencias a los que está expuesta el área de influencia del Proyecto.
- Establecer estrategias para minimizar el riesgo y responder a eventuales emergencias con el fin de reducir el impacto en personas, propiedad, procesos, medio ambiente y comunidad.
- Contar con medidas de contingencia que nos permitan, una vez ocurrida una emergencia, poder controlarla y restaurar las operaciones del área en el menor tiempo y con el menor daño posible.
- Organizar, planificar y delegar funciones y responsabilidades para enfrentar eficazmente una emergencia a fin de minimizar las pérdidas.

#### 5.4.2. Documentos de referencia

- Ley N° 28551, Ley que Establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- DS N°005-2012 TR Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

#### 5.4.3. Alcance

Este plan de contingencia se aplica para toda la organización, ya que los riesgos asumidos se pueden presentar en cualquier momento pudiendo afectar a la salud humana. Los posibles riesgos identificados son:

- Sismos
- Incendio en equipos
- Derrames
- Accidentes laborales

#### 5.4.4. Medidas a adoptar antes, durante y después de los eventos imprevistos

##### **A. Sismos**

###### **• Antes:**

- El personal debe conocer las acciones que debe tomar durante un evento sísmico.



- Identificar las áreas de seguridad externa, como espacios abiertos.
- **Durante:**
  - Controlar las emociones, para no desatar el pánico entre los compañeros.
  - Paralizar las actividades.
  - Ubicarse en lugares seguros: espacios abiertos, que ofrezcan seguridad (mesas, escritorios).
- **Después:**
  - Recordar que después del sismo fuerte debemos estar preparados para las réplicas, por ello es conveniente esperar un tiempo para retornar a las actividades normales.
  - Participar en la evaluación de daños para detectar condiciones de riesgo en los sectores que le corresponden o le sean asignados.
  - El supervisor indicará el inicio de las actividades.

## **B. Incendios**

- **Antes:**
  - Mantener toda fuente de calor alejada de cualquier material inflamable.
  - Capacitación a todo el personal administrativo y operativo, de acuerdo con el caso de las instalaciones; con la finalidad de que conozcan los procedimientos para el control de incendios, distribuciones de equipo y accesorios para casos de emergencias.
  - Se elaborará un programa de simulacros de lucha contra incendios, con la participación de todo el personal.
- **Durante:**
  - Si se presenta un incendio durante cualquier fase del proyecto, se debe paralización de las actividades operativas en la zona del incendio.
  - Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar con agua, de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.
  - Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.
  - Para apagar un incendio eléctrico, se debe de inmediato cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono, arena seca o tierra.
  - Atender a las personas afectadas de manera inmediata.
- **Después:**
  - Los extintores usados se volverán a llenar inmediatamente.
  - Limpieza del área afectada (eliminación y retiro de escombros)



- Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después del incendio.
- Reparación y/o demolición en caso de daños mayores.
- Se revisarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de incidentes.
- **Disposición y uso de extintores:**
  - Los extintores deberán estar ubicados en lugares apropiados, de fácil acceso, además deberán contar con una placa informativa sobre la clase de fuego para el cual es apto, fecha de vencimiento e instrucciones claras y precisas de manejo.
  - Los extintores deberán ser inspeccionados periódicamente.
  - Los extintores deberán ser llenados inmediatamente después de usarlos y de ser el caso deberán ser reemplazados.

#### **C. Derrames**

- **Antes:**
  - Se capacitará a los trabajadores sobre cómo actuar asertivamente ante la ocurrencia de un derrame a fin de minimizar afecciones en los trabajadores y el medio ambiente.
- **Después:**
  - Parar el flujo del producto de manera inmediata.
  - Comunicar al jefe inmediato tan pronto como ocurra y determinar las acciones a seguir según el tipo de derrame y severidad.
  - Contener y recoger el producto derramado en el suelo lo antes posible utilizando arena, aserrín o algún otro absorbente adecuado (almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente). En caso de derrame sobre agua, cubrir el área afectada con material absorbente.
  - Prevenir la extensión del producto.
  - Realizar la limpieza del área.
  - Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos permitirá determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al material o sigue en el medio.
  - Disponer el material absorbente contaminado en bidones metálicos debidamente sellados para su entrega a gestores autorizados, a fin de eviten que el agua de lluvia o escorrentía lave el combustible y lo vuelva a introducir en el medio.

#### **D. Accidentes Laborales**

##### **Etapas de construcción**

- **Antes:**
  - Realizar charlas rápidas diarias de 5 minutos antes inicio de la jornada de laboral



- Se dotará al personal de equipo de protección acorde a las actividades a desarrollar y los riesgos asociados.
- Implementar elementos de seguridad: conos, vallas, señalización preventiva, de obligación, prohibición e información para orientar al personal en el desarrollo de sus actividades.
- **Después:**
  - Se deberá tratar como emergencia médica.

#### **Etapas de Operación y mantenimiento**

- **Antes:**
  - Se capacitará a los trabajadores sobre los riesgos existentes de las labores que realizarán. Si la persona se cae lo primero que se debe hacer es asegurar si la persona está consciente y tiene alguna fractura o herida; cualquiera sea el caso se le debe transportar a la persona a una camilla y movilizar a para poder darle la atención adecuada.
  - Se dotará al personal de equipo de protección acorde a las actividades a desarrollar y los riesgos asociados.
- **Después:**
  - Se deberá tratar como emergencia médica.

#### 5.4.5. Responsable

##### **A. Ente Ejecutor**

- El ente Ejecutor asignará las funciones y responsabilidades de los miembros del proyecto.
- Hay que asegurar que la identidad y números de teléfono de los miembros del proyecto estén disponibles para todos los involucrados.
- Coordinar todas las acciones de protección de seguridad y ambiente con las instancias y otras entidades (Municipios, Hospitales).
- Responsable de la comunicación externa con las autoridades.

#### 5.4.6. Comunicación en situaciones de emergencias

##### **A. Ocurrencia de la emergencia**

- Se actuará con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo momento y sin provocar pánico.
- Quien descubra la situación de emergencia o riesgo grave, avisará de inmediato al responsable correspondientes. Se evaluará la situación y, según las circunstancias se optará por: iniciar una evacuación inmediata o neutralizar la causa de la emergencia con el personal y medios disponibles.



- Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados, la prioridad será en todo caso salvar a las personas indemnes asegurando su evacuación si fuera necesario. Si fuese necesario se pedirá a la policía y hospitales que movilicen las ambulancias necesarias para el traslado de los heridos al hospital.

#### B. Fin de la emergencia

- Neutralizado el siniestro, se comprobarán los daños y el responsable correspondientes gestionará la realización de los trabajos de rehabilitación necesarios. Finalmente, el responsable correspondiente del ente ejecutor del proyecto investigará las causas de origen y propagación de la emergencia, así como sus consecuencias y se propondrán las medias correctoras necesarias.

**Cuadro N° 54: Botiquín de emergencia**

Ítem	Artículo	Observación
01	Gasa absorbente de 20 metros x 20 cm.	
02	Vendas Auto adhesivas	Curitas (1"x3")
03	Rollo de cinta adhesiva	3/8 x 5 yardas
04	Aplicaciones antisépticas, 0,5 cada aplicación	Apósito estéril
05	Paquete de Tratamiento para quemaduras, 0,5 g cada paquete	
06	Gasas Estériles 10x10 cm	
07	Venda Triangular, 40x40x56 pulgadas	Cabestrillo adulto
08	Solución oftálmica	Para lavar ojos (cloruro de sodio 0.9%, 250 ml.
09	Alcohol 70°	Volumen 250 ml.
10	Jabón antiséptico líquido	Volumen 250 ml.
11	Vendas Elásticas 6" x 5 yardas	
12	Venda Elástica 3"x5 yardas	
13	Tijera punta roma de 3" (Quirúrgica).	
14	Pares de guantes quirúrgicos	Talla N° 7 ½ ó 7
15	Algodón, 50gr.	
16	Guía de primeros auxilios	

Fuente: Elaboración Propia

### 5.5. PLAN DE CIERRE Y/O ABANDONO

El Plan de Abandono es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse para devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por la construcción y operación del sistema al final de su vida útil.

El Plan de Abandono consiste en un conjunto de medidas que el titular deberá efectuar para abandonar el área o las instalaciones correspondientes, ya se trate de un abandono temporal, parcial o final, en cumplimiento de lo estipulado en el D.S. 026-94- EM art. 23° y la normatividad ambiental vigente.





El titular, asumirá el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para restaurar el área intervenida por el sistema una vez finalizada la vida útil del proyecto.

#### 5.5.1. Objetivos

Delimitar todas las actividades que son necesarias para el retiro de las instalaciones asociadas al suministro, sin causar impactos significativos al medio ambiente, de manera que se devuelva a las áreas utilizadas a su estado natural o, cuando las condiciones no lo permitan, a un estado ambientalmente aceptable.

#### 5.5.2. Criterios adoptados

Los lineamientos generales que han definido la elaboración del presente Plan de Abandono están indicados en el D.S. No. 029-94 EM. Este Reglamento deberá ser observado durante la preparación y ejecución del Plan de Abandono y terminación de la actividad.

En este aspecto hay que considerar que existen tres tipos de abandono de las instalaciones:

- El abandono temporal
- El abandono parcial
- El abandono total

##### **A. Abandono temporal**

En caso de acordar el abandono temporal del suministro de energía eléctrica (total o parcialmente), se deberá adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar un impacto negativo al medio ambiente:

- Mantener personal encargado de la seguridad de las instalaciones y limpieza.
- Establecer un programa periódico para el mantenimiento de las instalaciones que queden apostadas.
- Programar inspecciones periódicas de seguridad y medio ambiente.
- Instruir a los trabajadores sobre los peligros que representen para ellos las instalaciones en abandono temporal.
- Capacitar a un grupo de trabajadores para que puedan tomar acción ante eventuales problemas en las instalaciones por abandono temporal (Plan de Contingencia).

##### **B. Abandono parcial**

Básicamente, se deben tomar en cuenta las medidas de un abandono total, en las zonas o tramos donde se produce el cese parcial, y las siguientes medidas particulares:



- Independizar todas las instalaciones comunes.
- Delimitar la zona operativa, y la zona abandonada. En esta última deberá restituirse en lo posible a las condiciones ambientales anteriores.
- Actualizar los planos, con las modificaciones realizadas.

### **C. Abandono total**

Decidido el abandono total de las instalaciones se deberán tomar las siguientes consideraciones para evitar el impacto negativo al medio ambiente:

- Determinar los equipos e instalaciones que se abandonarán en el sitio.
- Realizar una evaluación de los elementos o partes de los equipos e instalaciones que se quedarán en la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes, en caso de encontrarse, deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas predeterminadas para evitar que afecten al medio ambiente.
- De igual manera se procederá con los materiales o insumos contaminantes que se tengan en stock en la zona a abandonar.
- Coordinar con las autoridades municipales de la zona con el fin disponer todo lo retirado a un relleno sanitario municipal.
- Disponer que los residuos peligrosos sean manipulados.
- Todos los desechos contaminantes no peligrosos deberán ser tratados adecuadamente de acuerdo al manual de procedimientos de manipuleo, almacenaje y disposición de desechos contaminantes.
- Las zonas contaminadas por derrames o efluentes se deberán recuperar y restaurar. Se procederá al reacondicionamiento de las zonas perturbadas a una condición consistente con el uso futuro de la tierra o a su estado natural.
- Presentación del Informe de Abandono a la entidad correspondiente. Se deberá dejar establecido en los planos todas las áreas restauradas o en fase de restauración y realizar un video de la zona al momento del abandono para efectos comparativos posteriores.

#### **5.5.3. Fases del plan de abandono**

- Plan de abandono en la fase de construcción
- Plan de abandono al finalizar la fase de operación

### **A. Fase de Construcción**

Al concluir la construcción, el proceso de abandono es bastante simple. Los componentes del abandono en esta etapa comprenden:



- Área de almacenamiento de equipos, materiales, insumos.
- Personal técnico.
- Residuos sólidos.

Se retirarán los materiales y residuos de obra de acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos, de tal forma que en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, equipos y maquinarias.

### **B. Fase de Operación**

El proceso de abandono se ajustará a lo establecido en la legislación del Subsector Electricidad.

Se considera también como posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. Cualquiera que sea la situación futura, la decisión será tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha.

Se establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos componentes que sean de utilidad sean vendidos como repuestos y otros como chatarra. Durante la planificación del abandono se deberá asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algún riesgo para la salud y ambiente.

#### **5.5.4. Acciones previas**

El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas al retiro definitivo de las instalaciones. A continuación, se indican los siguientes:

- Comunicar de este hecho al OSINERGMIN y a la DGE/MEM, las mismas que de acuerdo con la normatividad vigente, podrán nombrar un interventor para que actualice los planos y realice inventarios valorizados de bienes y derechos.
- Coordinación del Plan de Acciones a seguir como la elaboración del cronograma de actividades para la ejecución del Plan de abandono respectivo, entre el personal de seguridad, medio ambiente y mantenimiento de la Empresa.
- Definición de los límites de las instalaciones que no quedarán en poder de terceros.
- Capacitación de los receptores de las infraestructuras y terrenos, con relación a los conceptos y métodos del apropiado cuidado y mantenimiento.
- Informar a la comunidad sobre los beneficios de la preservación ambiental.
- Valoración de los activos y pasivos del área de concesión a abandonar.



#### 5.5.5. Retiro y limpieza del lugar

Los residuos provenientes de las operaciones de desmontaje serán trasladados a rellenos sanitarios preestablecidos y acondicionados de acuerdo a normas, coordinándose con las autoridades municipales y de salud para su disposición final. A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el área, se mantendrá una valla de alambre alrededor del área de trabajo.







# JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE ANGARAES



## CREDECIAL


Otorgado a

# EFRAIN CESAR AGUILAR VILLARROEL

DNI 28576715

para su reconocimiento como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chincho, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, por el periodo de gobierno municipal 2019-2022

Lircay, 30 de octubre de 2018

  
JOSE JULIAN HUAYLLANI MOLINA  
PRESIDENTE

  
LIZ CUBA ROMERO  
SEGUNDO MIEMBRO

  
MANUEL MANASIS MOLINA  
HUAMANI  
TERCER MIEMBRO

  
ALAN CLIN RAMOS CONDORI  
SECRETARIO (A)



28576715.2018.ANGA.01

La información contenida en este documento puede ser verificada  
en: [www.jne.gob.pe](http://www.jne.gob.pe)

**INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES  
I.E.I. 1145-MIRAFLORES UBIC.RUR. MIRAFLORES  
JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCAVELICA**

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE  
RUBRO: TITULOS DE DOMINIO  
C00003


**ACLARACIÓN DE DOMINIO.**- Se aclara que el titular de este predio es el ESTADO – MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Ello se realiza conforme a lo señalado en la primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1358.

Se extiende la presente en mérito a la solicitud contenida en el Oficio N° 3937-2019-AI-DGI-DREH/GRDS/GOB.REG.HVCA-ME de fecha 19/12/2019 y documento suscrito el 28/1/2020, suscritos por los Directores de la Dirección Regional de Educación Huancavelica, Mg. Dora J. Urribarri Ortiz y Wilfredo Huber Mezarina Esquivel respectivamente.

El título fue presentado el 19/12/2019 a las 03:49:14 PM horas, bajo el N° 2019-03064772 del Tomo Diario 0084. Derechos cobrados S/ 135.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00001448-992 00003913-795.- HUANCAVELICA, 02 de Marzo de 2020.

**ZONA REGISTRAL N° VIII  
OFICINA REGISTRAL DE HUANCAVELICA**

  
Jackelyn Elizabeth Castañeda Santos  
REGISTRADOR PUBLICO(e)

Este documento solo tiene fines informativos y no constituye un acto administrativo.





**"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"**

Huamanga, 26 de enero de 2022

**ELCTO-A-0084-2022**

**Expediente: 20220421000122**

Señor(a)

**LOPEZ HUAYTA, YUTTMEN ROBERTO**

PROYECTISTA

Huancayo - Huancayo

**Junín.-**

**Asunto :** **FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO Y FIJACIÓN DE PUNTO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE USO EXCLUSIVO EN 13.2 KV MONOFÁSICO PARA LA “SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”.**

**Referencia :** **a) CARTA NO 0031-2021/YLH**

De mi consideración:

Visto la documentación presentada a nuestra representada, nos es grato manifestarle que tendremos mucho agrado en definir el punto de entrega requerido para el estudio del Sistema de Utilización en Media Tensión de Uso Exclusivo en 13.2 kV. para la “SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES”; el mismo que se encuentra ubicado fuera de nuestra zona de concesión, por lo mismo nuestro requerimiento se realizará en base a las condiciones establecidas en la Resolución Directoral N° 018-2002-EM/DGE, Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificado por D.S. N° 022-97-EM y Código Nacional de Electricidad Suministro RM N° 214-2011-MEM/DM.

**Por tratarse de un sistema de utilización, su obra será de carácter NO Reembolsable**, para la elaboración del estudio tomará en cuenta las siguientes condiciones:

**EXPEDIENTE N°: 004GRP2022/A**

**VIGENTE HASTA: 26/01/2024**

**MODALIDAD :Sistema de Utilización en 13.2 kV monofásico.**

**LUGAR:MIRAFLORES.**

**POTENCIA :11.66 kW (Proyectado)**

DISTRITO: ChinchoPROVINCIA: AngaraesREGIÓN: Ayacucho

1.- FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO:  
Es FACTIBLE, de acuerdo con los Dispositivos Legales Vigentes.

2.- PUNTO DE ENTREGA:  
- Punto de Entrega en Media Tensión Sistema de Utilización: SED con código No. E401502, se indica en el plano de ubicación No. U-01, alimentador A4007 Línea 1Ø, 13.2 kV.

Código SEDLugarDistrito  
E401502MIRAFLORES Chincho  
(UTM: 564846, 8560714)



Según lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Puede validar la autenticidad e integridad del documento generado a través del código QR ubicado en la parte inferior izquierda del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador: <https://hidrandina.distriluz.com.pe/SistemaCasillaVerificacion> e ingresando la siguiente clave 8TX5LW.

**Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20220421000122**

ENOSA: Jr. Callao 875-Piura. ENSA: Calle San Martín 250-Chiclayo.

HDNA: Jr. San Martín 831-Trujillo. ELCTO: Jr. Amazonas 641-Huacayo.

SEDE LIMA: Av. Camino Real N° 348, Torre El Pilar, Piso 13.-Lima.



### 3.- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EN MEDIA TENSIÓN

La ampliación de red debe ser considerada desde el punto de entrega, considerando la demanda de **11.66 kW** proyectada por el ing. Yuttmen Lopez Huayta, con registro CIP N° 251550:

3.1	Tensión de Servicio:	13.2 kV, MONOFÁSICO.
3.2	Conductor:	Aleación de Aluminio desnudo. (Aéreo - mínimo 35 mm <sup>2</sup> ). Cable N2XSY, CU, 18/30kV (Subterráneo mínimo 50mm <sup>2</sup> ).
3.3	Postes:	Poste de CAC de 13 metros (Aéreo). Otros justificar, cumplir DMS.
3.4	Vano Promedio:	65 metros (Urbano), justificar para SER
3.5	Subestación:	Aerea tipo SAB o CASETA, bajadas con cable N2XSY. Estudio demanda máxima real en BT - kW/kVA. Para Uso exclusivo la SED debe estar ubicado dentro de la propiedad del interesado, cumpliendo DMS.
	Transformador:	Utilizar transformador de distribución en aceite vegetal y/o seco. Perdidas Cumplir % máximos según NTP 370.400 – 2013
3.6	Sistema de Protección	Seccionadores tipo Cut-Out 27kV-100A-150kV BIL. Descargadores de 24kV-150kV BIL para línea y SED.
3.7	Puesta a Tierra Rígida	02 PAT por SED y 01 PAT cada 400 m. en la línea MT.
3.8	Tablero de Distribución	Incluir dispositivos de protección adecuados a las cargas y medidor totalizador multifunción. En BT incluir Interruptor de Falla a Tierra
3.9	Sistema de Medición	Trasformador mixto en media tensión, ubicado en el punto de entrega - según estudio de protección.
3.10	Retenidas	Con aislador polimérico según norma del MEM
3.11	Señalizaciones	Peligro y N° Estructura (en todos los postes). Puesta a tierra (en donde corresponda). Secuencia de fases (Punto de entrega maniobras y SED)
3.12		En la elaboración del Expediente Técnico tener en cuenta el numeral 3.2.3) de la Resolución OSINERGMIN N° 159-2015-OS/CD, "El costo de conexión básica de media tensión comprende el costo de la caja de medición, medidor y transformadores de medida. La conexión básica debe ser suministrada e instalada necesariamente por la empresa".

El profesional responsable debe presentar el Estudio de acuerdo a las Normas DGE vigentes, Código Nacional de Suministro 2011, incluido lo siguiente:

- Obtener de la municipalidad respectiva lo siguiente:
- Permiso municipal en caso que corresponda.
- El expediente deberá contar como mínimo: Memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas de equipos, materiales y de montaje, estudio de mercado eléctrico, cálculos justificativos, metrado y presupuesto referencial, planos, detalles y cronograma de obra.
- Adicionalmente debe presentarse expediente donde adjunte planos y relación de los propietarios afectados en la selección de la ruta, debidamente refrendado por la autoridad competente.
- Los cálculos constarán de Cálculos eléctricos y Cálculos mecánicos este último incluirá cálculos de prestación de ambientes, estructuras (postes y crucetas) y cálculo de cimentación en función a la capacidad portante del suelo, indicados en un detalle sus dimensiones y proporción de materiales requeridos.
- Habilidad vigente del profesional responsable.
- Plano de catastro (manzaneo y corte de vías) y/o habilitación de tierras Aprobado por el municipio, este plano debe ser georeferenciado vía GPS en coordenadas UTM, en escala 1/1000 o 1/2000 y Plano de Ubicación en escala 1/5000 o 1/10000.
- Los Planos del proyecto serán elaborados en AUTOCAD en escala 1/1000 que incluya las redes y lotización aprobado por el Municipio, así mismo la elaboración del Expediente Técnico será entregado en medio magnético, juntamente con los planos.



Según lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Puede validar la autenticidad e integridad del documento generado a través del código QR ubicado en la parte inferior izquierda del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador: <https://hidrandina.distriluz.com.pe/SistemaCasillaVerificacion> e ingresando la siguiente clave 8TX5LW.

Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: 20220421000122

ENOSA: Jr. Callao 875-Piura. ENSA: Calle San Martín 250-Chiclayo.

HDNA: Jr. San Martín 831-Trujillo. ELCTO: Jr. Amazonas 641-Huacayo.

SEDE LIMA: Av. Camino Real N° 348, Torre El Pilar, Piso 13.-Lima.



- El inventario físico valorizado debe presentarse detalladamente poste por poste.
- El proyecto deberá considerar evitar el paralelismo con las redes telefónicas.
- El desarrollo del estudio será de acuerdo a la normativa y lineamientos técnicos vigentes, dentro del marco de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 y su Reglamento, Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras R.D. n° 018-2002-EM/DGE, Código Nacional de Electricidad Suministro 2011y Utilización.
- Es necesario que el proyecto considere los artículos 7° de la norma A.120, 43° de la norma GH.020 y norma EC 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones; El estudio de coordinación de protección en cumplimiento al CNE-S regla 017.C e implementar equipos de protección contra fallas a tierra y entre fases en el punto de entrega.
- Elaborar y desarrollar el proyecto en coordinación permanente con nuestra Área de Administración de Proyectos y de requerir información técnica adicional para elaborar estudios complementarios recurrir a nuestra Unidad de Control de Operaciones (Ing. Juan Aguilar Molina celular 964699159) dirección: Av. Huancavelica N° 2735 – El Tambo – Parque Industrial).
- La Subestación deberá estar ubicada dentro de su predio, con fácil y libre acceso para el montaje de los equipos desde la vía pública; los equipos de medición componentes del PMI deben estar ubicado en lugar accesible para el respectivo control por parte del concesionario, de conformidad con el Artículo N° 172 del Decreto Supremo N° 009-93-EM.
- El Área del terreno para el cuál solicitan la factibilidad y punto de diseño, deben encontrarse y/o proyectarse libres de infracción de las distancias mínimas de seguridad u ocupación ilícita de aires de la vía pública que afectan las líneas eléctricas de media y/o baja tensión, las mismas que estarán enmarcadas de acuerdo a lo dispuesto en la Tabla 234-1 de la Sección 23 del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011.
- La ejecución de la obra estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en los Arts. 88° y 121° de la Ley de Concesiones Eléctricas y el Art. 60° de su Reglamento de Carácter No reembolsable.
- En todo trámite el interesado indicará el **N° de EXPEDIENTE 004GRP2022/A**.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

JOHN CESAR QUISPE ANCCASI  
Jefe de Unidad de Negocio




Según lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Puede validar la autenticidad e integridad del documento generado a través del código QR ubicado en la parte inferior izquierda del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador: <https://hidrandina.distriluz.com.pe/SistemaCasillaVerificacion> e ingresando la siguiente clave 8TX5LW.

Para un próximo trámite, señalar el número de expediente: **20220421000122**

ENOSA: Jr. Callao 875-Piura. ENSA: Calle San Martín 250-Chiclayo.

HDNA: Jr. San Martín 831-Trujillo. ELCTO: Jr. Amazonas 641-Huacayo.

SEDE LIMA: Av. Camino Real N° 348, Torre El Pilar, Piso 13.-Lima.



**LEYENDA**

**BASE**

●	Postes	—	Curva Maestra
▲	Centro Poblado	—	Curva Secundaria
—	Línea Transmisión	—	Vía vecinal
---	Quebrada Inactiva	—	
---	Quebrada Activa	—	

**AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL**

Leyenda	Descripción	Perímetro (m)	Área (Ha)
—	Área de Influencia Ambiental Directa	553.45	2.01
—	Área de Influencia Ambiental Indirecta	1173.18	10.63

0.1 0.05 0 0.1 0.2 Km

Escala: 1/5,000  
 Sistema de Coordenadas: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Zona: 18s

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO**



Proyecto: **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1145 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES**

Título: **AREÁ DE INFLUENCIA AMBIENTAL** Mapa N°: **AI-01**

Elaborado por: **Ing. Pierre André Mandros Montes** Ubicación: Distrito : Chinchipe, Provincia : Angaraes, Región : Huancavelica

Escala: 1/5,000 Fecha: **Marzo 2022**

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, IGN / Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC



**LEYENDA**

**BASE**

●	Postes	—	Curva Maestra
▲	Centro Poblado	—	Curva Secundaria
—	Linea Transmisión	—	Via Nacional
- - -	Quebrada Inactiva	—	Via Vecinal
—	Quebrada Activa	—	Limite Distrital

**AREA DE INFLUENCIA SOCIAL**

Leyenda	Descripción	Perimetro (m)	Área (Ha)
[Red Outline]	Area de Influencia Social Directa	1150.97	9.02
[Blue Outline]	Area de Influencia Social Indirecta	2771.41	54.75




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO**

Proyecto: **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUACTIVA N°965 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES**

Título: <b>AREÁ DE INFLUENCIA SOCIAL</b>	Mapa N°: <b>AI-02</b>
Elaborado por: <b>Ing. Pierre André Mandros Montes</b>	Ubicación: <b>Distrito : Chinchipe Provincia : Angaraes Región : Huancavelica</b>
Escala: <b>1/10,000</b>	Fecha: <b>Marzo 2022</b>

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, IGN / Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC





**LEYENDA**

**BASE**

- Postes
- ▲ Centro Poblado
- Línea Transmisión
- ~ Quebrada Inactiva
- - - Quebrada Activa
- ▬ Río
- Curva Maestra
- Curva Secundaria
- Via Nacional
- Via Vecinal
- ⊖ Limite Distrital

0.4 0.2 0 0.4 0.8 Km

Escala: 1/20,000  
 Sistema de Coordenadas: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Zona: 18s

 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO</b>	
Proyecto: <b>DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 13.2KV, 1Ø PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUACTIVA N°965 EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAFLORES</b>	
Título: <b>MAPA DE UBICACIÓN</b>	Mapa N°: <b>PG-01</b>
Elaborado por: <b>Ing. Pierre André Mandros Montes</b>	
Escala: <b>1/20,000</b>	Fecha: <b>Marzo 2022</b>
Fuente: <b>Instituto Geográfico Nacional, IGN / Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC</b>	

# MANDROS MONTES, Pierre André

CIP: 245588  
Edad: 29 años  
Fecha de nacimiento: 28/12/1993  
Celular: 940143231  
E-mail: pierre.mandros@gmail.com  
Domicilio: Ca. Alameda del Roció N° 240 – Urb. Alborada –  
Santiago de Surco



## OBJETIVO

Desarrollarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades innatas, consiguiendo un excelente resultado en la labor y el área asignada, además adquirir a través de la responsabilidad y confianza en mi depositada, independencia y destreza de toma de decisiones para mejorar la productividad corporativa.

## PERFIL LABORAL

Ingeniero Ambiental con 5 años de experiencia en Consultoría Ambiental en elaboración de Documentos de Gestión Ambiental (EIA, DIA, PAMA, EVAP, IAA, IGA, IISC, otros.) en los rubros Industrial, Transporte, Agrícola y Minero; Supervisor en Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo; Gestión de Recursos Hídricos en el sector Público; Experiencia en Sistemas de Información Geográfica; Implementador del Sistema Integrado de Gestión.

## FORMACION ACADEMICA

### ❖ ESTUDIOS SUPERIORES:

GRADO ACADEMICO: "TITULADO EN INGENIERIA AMBIENTAL"

"UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL"

Facultad : Ingeniera Geográfica, Ambiental y Ecoturismo

Escuela : INGENIERIA AMBIENTAL

2010-2014

“UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA”

Postgrado : Maestría en Gestión Integral  
de Cuencas Hidrográficas  
2019-actualidad

❖ **ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL:**

- **Institución:** “Universidad Continental”  
Especialización Profesional en “Formación en Evaluación del Riesgo de Desastres Originados por Fenómenos Naturales”  
Abril-2021 – actualidad
- **Institución:** Centro de Capacitación Minera (CECAMIN).  
Curso: “Diplomado Internacional de Aguas Subterráneas”  
Enero-2021
- **Institución:** Centro de Capacitación Minera (CECAMIN).  
Curso: “Curso Internacional Hidrogeoquímica y Calidad de las Aguas”  
Mayo-2017
- **Institución:** “Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, Colegio de Ingenieros del Perú y Centro de Actualización Profesional y Desarrollo Empresarial (CAPDEM).  
Curso: Diplomado y Especialización Profesional en: “Implementación y Auditoría de los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social”  
setiembre 2016 – mayo 2017
- **Institución:** “Instituto de Capacitación y Actualización Profesional en Ingeniería”  
Curso: “Gestión de Sitios Contaminados y Remediación de Suelos.” Julio-2016

## ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

❖ **IDIOMAS:**

- Inglés (Básico)  
2018. “Idiomas Católica”



#### ❖ **SOFTWARES:**

- AutoCad 2010 - (Nivel I-II-III).  
2011. U.N.I. "INFOUNI"
- ArcGis 10 - (Nivel I, II y III).  
2013. U.N.I. "Facultad de Ingeniería Ambiental"  
2016. U.N.I. "UNIMASTER"
- Envi 5 - (Nivel I).  
2014. U.N.I. "UNIMASTER"
- ERDAS - (Nivel I-II).  
2019. Maestría - UNAM

## EXPERIENCIA LABORAL

### **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA.**

Cargo: Practicante.

Fecha: Diciembre del 2011 - marzo del 2012.

Actividades:

- Revisión de informes elaborados por la consultora, y realizar las observaciones correspondientes.
- Charlas de concientización a la población, así mismo obtener la licencia social para inicio de obras de relleno sanitario.

### **MINERA PARAISO SAC**

Cargo: Practicante Preprofesional.

Fecha: 01/01/2013 al 31/03/ 2013.

Actividades:

- Apoyo en el área de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
- Revisión del estado de áreas verdes, residuos generados y la parte sanitaria de la empresa.
- Levantamiento de observaciones realizadas por el ARMA de Arequipa
- Implementar un almacén temporal de residuos líquidos que la empresa no poseía.
- Realizar investigaciones de incidentes y accidentes de seguridad y medio ambientales.
- Realizar las charlas diarias con relación a seguridad y medio ambiente
- Supervisar actividades de trabajo en interiores y exteriores de la obra.

## **PLANTA CONCENTRADORA NEBRASKA SAMANCO SAC.**

Cargo: Practicante Profesional.

Fecha: Marzo del 2015 - mayo del 2015.

Actividades:

Gestionar documentación de seguridad y medio ambiente antes de empezar proyecto.

- Elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente.
- Elaboración de Diagnósticos Ambientales y de Seguridad.
- Gestión de los monitoreos Ambientales.
- Elaboración de Planes de Manejo Ambiental.
- Supervisar actividades de trabajo en interiores y exteriores de la obra.
- Revisar y aprobar los documentos diarios de seguridad.
- Realizar investigaciones de incidentes y accidentes de seguridad y medio ambientales.
- Realizar las charlas diarias con relación a seguridad y medio ambiente.

## **J. RAMÓN DEL PERÚ SA**

Cargo: Practicante de Analista de Campo.

Fecha: 03/08/2015 – 06/11/2015

Descripción:

- Durante el periodo de práctica, me encontraba apoyando en los monitoreos ambientales trimestrales que se realizaron para el sector minero participando en los monitoreos de las unidades mineras: UM Arasi, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa SA (COMARSA), UM Pachapaqui, UM Raura, UM Titan, etc.

## **AMBIO Consultores S.A.C.**

Cargo: Asistente de Ingeniería Ambiental.

Fecha: Noviembre del 2015 – Junio del 2016

Funciones desempeñadas:

- Plan de Abandono Parcial de un Almacenamiento de Kerosene y un surtidor – Grifo el “Anchorero”.
- Elaboración de documentos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para las estaciones de servicio el “Norteño” y “MasGas”.
- Ejecución de los Monitoreos Trimestrales de Calidad de Aire y Ruido Ambiental de las estaciones de servicio de HiGas, Norteño y Anconero.
- Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico del Caserío

Sinai, Distrito de Cumba, Provincia de Utcubamba - Amazonas.

### **TS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.**

Freelancer (con certificado de trabajo)

Fecha: 29/08/2016 al 05/12/2016

Funciones desempeñadas:

- Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto, Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Lihuitaca – Mesacocha en las localidades Cuticsa, Maisena, Taccmayoc, Saminca, Pampahuasi, Huaccaylla, Lambras, Buena Vista, Huacclla, Anchacuay, Manyacclla, Cahua, Julcamarca y Yuracocha de los distritos Santo Tomas de Pata, San Antonio de Antaparco y Julcamarca, de la provincia de Angaraes – Huancavelica. (2016)

### **D.Q ASESORIA Y CONSULTORIA E.I.R.L.**

Cargo: Consultor Ambiental.

Fecha: 17/07/ 2018 al 18/12/2018.

Proyectos:

- Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Creación de los servicios deportivos de ciclismo BMX, patinaje de velocidad, vóleybol playa, ciclismo freestyle y skateboarding en el distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.
- Elaboración de Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) para el Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal; Ruta LO-545, Emp. PE-5N B (Yurimaguas) – Tupac Amaru – Roca Fuerte – EMP. PE-5N B (Grau), Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto” I Etapa – Construcción de Puente sobre el río Shanusi.
- Elaboración de la Actualización - Modificación del Plan de Cierre de la Cantera Antigua, Cantera Ayacucho y Cantera Acumulación Puno de CAL & CEMENTO SUR S.A.
- Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Hospital de apoyo Chulucanas, distrito de Chulucanas, provincia de Morropon - departamento de Piura.

## **GEOMAT INGENIERÍA SAC”**

Cargo: Asistente de Ingeniería Ambiental.

Fecha: 08/06/2016 – 23/04/2018.

- Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Cetro de Distribución de Aves – Chacra y Mar de la empresa San Fernando.
- Elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar del proyecto Planta Procesadora de Granos – Chilca de la empresa De Guste.
- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de una Clínica – Clínica San Pablo Surco.
- Ejecución de los Monitoreo Mensual de Calidad de Aire y Ruido Ambiental del proyecto Construcción y Habilitación de la Torre Real 2, del centro empresaria de San Isidro – consorciado por Viva GyM, Centenario y IPN Properties.
- Monitoreo de Calidad de Suelo del Almacén Portuario ex Neptunia en Nestor Gambetta – Consorciado por Fibra Inmobiliaria S.A. y Terminales Portuario Peruano.
- Evaluación del Estado de la Geomembrana del Embalse Shapiringo – Central Hidroeléctrica Huallanca.

Otros proyectos en las que participe:

- Evaluación del estado de la geomembrana en el embalse de Shapiringo – Central Hidroeléctrica Quitarcsa (Huaraz) – Engie.
- Perforación e Instalación de Piezómetros, Ensayos SPT y Muestreo con Sampler California en la presa de relaves Enlozada – Sociedad Minera Cerro Verde
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007) y la homologación de la Empresa por SGS para la Minera Cerro Verde.

## **GEOMAT INGENIERIA S.A.C.**

Fecha: 2019-2021 (servicios como ingeniero ambiental)

- Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Ampliación de Módulos de Habitaciones de la Clínica San Pablo. (2019).
- Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Centro de Salud Ocupacionales San Pablo – Callao (2021)
- Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de Centro de Salud Ocupacionales San Pablo – Los Olivos (2021)

- Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el Proyecto de la Clínica– La Victoria (2020)

### **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA - PAMPAS - TAYACAJA**

Fecha: 16/08/2021 al 26/08/2021 (contrato de servicio por 10 días)

- Elaboración de un documento de protección ambiental del proyecto: “Creación de la Trocha Carrozable en el Tramo del Centro Poblado de Nueva Esperanza y Vista Alegre del Distrito de Ahuaycha – Provincia de Tayacaja – Departamento de Huancavelica” (2021).

### **GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**

Fecha: Enero 2019 a Diciembre 2020 / Enero 2021 al Noviembre 2021

Cargo: Asistente Técnico en Recursos Hídricos / Asistente Técnico en Gestión en Recursos Hídricos

Funciones:

- Apoyo en la Gestión de los Consejos de Recursos Hídricos de las Cuencas Interregionales de Mantaro, Pampas y Tambo-Santiago-Ica.
- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2019 para el proyecto “Proceso de Implementación de Plan de Gestión de Recursos Hídricos de las Cuencas del Ámbito de la Región de Huancavelica”.
- Brindar soporte técnico al Gerente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, ya que ocupa es el representante de la GORE Huancavelica en los 3 Consejos de Cuenca.
- Participación en las reuniones o asambleas de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas.
- Participación como Técnico de Apoyo I para la Identificación y Evaluación en Recursos Hídricos del Proyecto “RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO EN CABECERA DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ICHU DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”, a cargo de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.
- Análisis de calidad de las fuentes de agua (manantiales, lagunas, ríos y quebradas).
- Gestión en la conformación del Comité de Gestión en Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Ichu.

# **DATOS PERSONALES**





República



del Perú

A nombre de la Nación

El Rector de la Universidad Nacional "Federico Villarreal"

Por cuanto: El Consejo de Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y...

Ecoturismo... con fecha 02 de Abril del 2019... ha aprobado el otorgamiento del Título de Ingeniero Ambiental

A Pierre Andree Manóros Montes



Y, el Consejo Universitario con fecha 05 de Julio del 2019... le ha conferido el Título correspondiente.

Por tanto: le expido el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado en la ciudad de Lima, a los 05 días del mes de Julio del 2019



RECTOR



SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL



DECANO

Registrado a fojas 196 del Libro 103 respectivo con el N° 91025